

**ZAŁĄCZNIK NR 9 DO WYKAZU LOKALI MIESZKALNYCH PRZEZNACZONYCH DO
REMONTU PRZEZ PRZYSZŁEGO NAJEMCĘ Z DNIA 01.04.2015 r.**

I. DANE ADRESOWE:

Racibórz, ul. Włoska 5 lokal nr 4

INFORMACJE DOTYCZĄCE POZYSKANEGO LOKALU :									
1.	Ilość i rodzaj pomieszczeń wchodzących w skład lokalu	Ilość izb	powierzchnia w m ²						Uwagi:
			Ip.	IIp.	kuchnia	p.p.	łazienka	wc	
		3	9,77	16,53	7,28	7,96	3,95	---	Lokal znajduje się na parterze
2.	Powierzchnia lokalu	mieszkalna				użytkowa			
		26,30 m ²				45,49 m ²			
3.	Powierzchnia pomieszczenia przynależnego	Piwnica nr				brak piwnicy			
4.	Wyposażenie lokalu w urządzenia techniczne	Ogrzewanie				elektryczne			
		Instalacje				elektryczna			

						wodno-kanalizacyjna			

II. ZAKRES REMONTU DO WYKONANIA W LOKALU:

Roboty elektryczne:

1. Wymiana gniazdek w łazience na gniazdko hermetyczne pojedyncze p/t – 3 szt.
2. Zabezpieczenie przewodów na suficie do lamp, listwą zaciskową 12x4 mm² – 1 szt.
3. Montaż pokrywy na puszkę (400V) w kuchni – 1 szt.
4. Demontaż oprawy w przedpokoju.
5. Zakup i montaż grzejników elektrycznych ściennych – 2 szt.
 - 1 500 W x 1 szt.- kuchnia.
 - 2 000 W x 1 szt.- pokój mały.
6. Zamontowanie na ścianie pod oknem, grzejnika w dużym pokoju - grzejnik znajduje się w lokalu – 1rb.
7. Sprawdzenie oraz przeprowadzenie badań instalacji elektrycznej + komplet protokołów z oświadczeniem dla TAURON.

Roboty instalacyjne i ogólnobudowlane::

1. Demontaż i wyniesienie z lokalu uszkodzonego bojlera w łazience – 1 rb.
2. Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi sufitów całego mieszkania – 45,49 m².
3. Zerwanie tapet ze ścian we wnęce szafowej w przedpokoju – 8,47 m².
4. Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi ścian całego mieszkania (oprócz łazienki) – 111,43 m².
5. Uzupełnienie i ułożenie paneli podłogowych na brakującym odcinku podłogi w przedpokoju – 1,30 m².
6. Montaż listew przyściennych na brakującym odcinku w przedpokoju – 3,39 mb.
7. Regulacja drzwi w kuchni – 1rb.
8. Montaż nawiewnika ciśnieniowo – automatycznego w kuchni i pokojach – 3 szt.
9. Jednokrotne malowanie olejne stolarki okiennej w pokojach i kuchni – 8,89 m².

10. Montaż zlewozmywaka dwukomorowego – 1 szt.
11. Montaż szafki zlewozmywakowej – 1 szt.
12. Montaż baterii zlewozmywakowej – 1 szt.
13. Mocowanie na ścianie na wspornikach umywalki znajdującej się w lokalu – 1rb.
14. Montaż kuchenki elektrycznej 4-ro płytowej – 1szt.
15. Czyszczenie płytek ściennych w kuchni przy osprzęcie kuchennym oraz paneli ściennych w łazience – 1rb.
16. Czyszczenie kratki wentylacyjnej w kuchni i łazience – 1rb.
17. Wymiana listew uszczelniających na krawędziach wanny.
18. Uzupełnienie brakującego kawałka panelu ściennego w łazience – 0,20 m².

III. TERMIN WYKONANIA REMONTU:

1 miesiąc

IV. WARUNKI FINANSOWE:

1. Remontujący wykona remont lokalu we własnym zakresie na własny koszt, a po zakończeniu najmu zobowiązany będzie do zdania lokalu mieszkalnego w stanie nie pogorszonym od stanu określonego w protokole przekazania lokalu.
2. Remontujący nie jest zobowiązany do uiszczenia kaucji mieszkaniowej.
3. W okresie wykonywania remontu Remontujący, z którym zostanie zawarta umowa najmu lokalu nie uiszcza czynszu, zobowiązany będzie wyłącznie do uiszczania opłat niezależnych od Wynajmującego z tytułu:
 - a) gospodarowania odpadami komunalnymi,
 - b) za dostawę do lokalu energii elektrycznej,
 - c) za dostawę do lokalu wody oraz odbiór ścieków.
4. Remontujący zawrze umowę z:
 - a) Zakładem Energetycznym na dostarczanie energii elektrycznej
 - b) Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Raciborzu umowę na dostarczenie i rozliczenie wody oraz odprowadzenie ścieków.
5. W razie rezygnacji z lokalu w czasie wykonywania remontu, lub po jego zakończeniu, a także po zakończeniu umowy najmu, Remontujący nie ma prawa żądać zwrotu kosztów przeprowadzonego remontu.

V. PODSTAWA WYKONANIA REMONTU I ODBIORU ROBÓT:

1. Podstawą wykonania robót będzie umowa najmu lokalu mieszkalnego.
2. Przekazanie lokalu do remontu nastąpi protokolarnie.
3. Odbiór wszystkich robót, o których mowa w pkt. II Wynajmujący odbierze od Remontującego w formie protokolarnej.

VI. OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA REMONTU:

1. Szczegółowe warunki wykonania remontu określone zostaną w załączniku do umowy najmu.
2. Roboty budowlane w tym elektryczne i instalacyjne należy wykonać zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz warunkami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia

12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki ich usytuowania.

3. Wynajmujący zastrzega sobie, aby specjalistyczne roboty remontowe wykonywały podmioty posiadające wymagane uprawnienia.
4. Zastosowane materiały budowlane powinny posiadać atesty oraz aktualne aprobaty techniczne, dopuszczające je do stosowania w budownictwie mieszkaniowym.
5. W trakcie wykonywania prac zabrania się naruszania elementów konstrukcyjnych budynku oraz dokonywania jakichkolwiek zmian w istniejącym systemie przewodów spalinowych, dymowych i wentylacyjnych.
6. Bez zgody wynajmującego remontujący nie może rozpocząć robót remontowych ingerujących w części wspólne nieruchomości.
7. Wszelkie prace dotyczące przewodów wentylacyjnych i spalinowych należy uzgadniać z Mistrzem Kominiarskim.
8. Remontujący zobowiązuje się usunąć wszystkie usterki zauważone w trakcie robót, które uniemożliwiają uznanie prac za zgodne z przepisami. Termin usunięcia wad ustalają strony w zależności od potrzeb.
9. Całość prac nadzorować będzie wyznaczony przez Miejski Zarząd Budynków inspektor nadzoru.
10. Po zakończeniu remontu remontujący zobowiązany jest do zgłoszenia jego zakończenia w Oddziale Gospodarki Mieszkaniowej przy ul. Kolejowej 21 celem ustalenia terminu dokonania protokolarnego odbioru oraz przedłożenia niezbędnych dokumentów:
 - a. protokół z przeprowadzonych badań stanu rezystancji izolacji obwodów – sporządzony przez elektryka posiadającego uprawnienia.
 - b. protokół pomiar skuteczności samoczynnego wyłączenia,
 - c. szkic przebiegu instalacji elektrycznej,
 - d. oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania wewnętrznej instalacji gazowej, z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę (w przypadku budowy, przebudowy, zmiany usytuowania instalacji),
 - e. projekt budowlany instalacji gazu wraz z wymaganymi uzgodnieniami (w przypadku budowy, przebudowy, zmiany usytuowania instalacji),
 - f. protokół odbioru z przeprowadzonej próby szczelności instalacji gazowej,
 - g. powykonawczy protokół odbioru kominiarskiego.
 - h. przekazanie odpadów budowlanych i rozbiórkowych do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Adamczyka 10 w Raciborzu.
11. Protokoły o których mowa w pkt 10 ppkt a-h sporządzone muszą zostać przez osoby posiadające stosowne uprawnienia, podpisane oraz opatrzone pieczęcią z numerem uprawnień.

Dodatkowe informacje udzielane są przez Zespół Administracyjny Nr II Oddziału Gospodarki Mieszkaniowej pod nr telefonu 32 415-43-20 wew. 21