

ZAŁĄCZNIK NR 6 DO WYKAZU LOKALI MIESZKALNYCH PRZEZNACZONYCH DO REMONTU PRZEZ PRZYSZŁEGO NAJEMCĘ Z DNIA 02.11.2016r.

1. DANE ADRESOWE:

Racibórz, ul. Bosacka 71/6

INFORMACJE DOTYCZĄCE POZYSKANEGO LOKALU :									
1.	Ilość i rodzaj pomieszczeń wchodzących w skład lokalu	Ilość izb	powierzchnia w m ²						Uwagi:
			Ip.	Iip.	kuchnia	p.p.	łazienka	spiżarka	
		2	17,18	-----	13,94	7,3	4,13	1,4	Lokal znajduje się na II piętrze
2.	Powierzchnia lokalu	mieszkalna				użytkowa			
		17,18 m ²				43,95 m ²			
3.	Powierzchnia pomieszczenia przynależnego	Piwnica nr 6				6,76 m ²			
4.	Wyposażenie lokalu w urządzenia techniczne	Ogrzewanie				Ogrzewanie etazowe-gazowe			
		Instalacje				elektryczna			
						gazowa			
						wodno-kanalizacyjna			

II. ZAKRES REMONTU DO WYKONANIA W LOKALU (zmieniony w związku z brakiem zainteresowania wynajęciem przedmiotowego lokalu):

Roboty ogólnobudowlane:

1. Skucie płytek ceramicznych z podłogi (łazienka) - 0,20 m²
2. Skucie płytek ceramicznych ze ścian (łazienka) - 0,40 m²
3. Rozebranie okładziny ścian z płyt gipsowo kartonowych pokrytych płytkami ceramicznymi (kuchnia) - 2,68 m²
4. Rozebranie okładziny ścian i sufitów z paneli MDF (kuchnia, pokój) - 8,36 m²
5. Rozebranie okładziny ścian z płyty MDF (przedpokój, pokój) - 1,70 m²
6. Rozebranie konstrukcji regałów (schowek).
7. Zerwanie starych tapet z sufitów z drobną naprawą tynków (kuchnia, schowek) - 15,34 m²
8. Zerwanie starych tapet ze ścian z drobną naprawą tynków (kuchnia, schowek) - 31,03 m²
9. Zerwanie przypodłogowych listew PCW (kuchnia, przedpokój, pokój) - 6,30 mb
10. Zerwanie metalowych listwy podłogowych (kuchnia, przedpokój, pokój) - 7,50 mb
11. Zerwanie plastikowych listwy podłogowych (łazienka, schowek) - 1,40 mb
12. Zmycie farby klejowej ze ścian (kuchnia, schowek) - 31,03 m²
13. Zmycie farby klejowej z sufitów (kuchnia, schowek) - 15,34 m²
14. Dwukrotne odgrzybienie ścian i sufitów metodą smarowania (kuchnia) - 0,50 m²
15. Wykucie otworu pod kratkę wentylacyjną (łazienka) - 1 szt.
16. Wymiana / Montaż krutek wentylacyjnych (kuchnia, łazienka) - 2 szt.
17. Kasowanie zacieków na ścianach i sufitach (kuchnia) - 0,50 m²
18. Wykucie z muru ościeżnicy drewnianej (kuchnia, pokój) - 2 szt.
19. Wykucie z muru ościeżnicy stalowej (drzwi wejściowe) - 1 szt.
20. Zakup i wstawienie ościeżnicy drzwiowej (kuchnia, drzwi wejściowe, pokój) - 3 szt.
21. Zakup i wstawienie progu (drzwi wejściowe) - 1 szt.
22. Zakup i montaż skrzydła drzwiowego wewnętrzno-klatkowego z zamkiem, klamką i szyldami, drzwi wejściowych oraz dopasowanie do istniejących ościeżnic - 1 szt.
23. Zakup i montaż skrzydła drzwiowego wewnętrznego z zamkiem, klamką i szyldami, z dopasowaniem do istniejących ościeżnic (kuchnia, pokój) - 2 szt.
24. Zakup i montaż kratki nawiewnej w drzwiach (łazienka) - 1 szt.

25. Uzupełnienie pyłami gipsowo kartonowymi przestrzeni przy ościeżnicach (kuchnia, pokój, schowek) - 2,80 m²
26. Uzupełnienie ścian i sufitów pyłami gipsowo kartonowymi miejsc po rozbiórce paneli MDF w ścianach (kuchnia, pokój) - 8,36 m²
27. Dopasowanie skrzydeł drzwiowych (łazienka) - 1 szt.
28. Zakup i montaż nawiewnika okiennego (kuchnia, łazienka, pokój) - 3 szt.
29. Przygotowanie powierzchni ścian pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (kuchnia, schowek) - 43,97 m²
30. Przygotowanie powierzchni sufitów pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (kuchnia, schowek) - 15,34 m²
31. Przygotowanie powierzchni ścian pod malowanie farbami emulsyjnymi tapet (przedpokój, pokój) - 63,01 m²
32. Przygotowanie powierzchni sufitów pod malowanie farbami emulsyjnymi tapet (przedpokój, pokój) - 22,66 m²
33. Przygotowanie powierzchni sufitów pod malowanie farbami emulsyjnymi kasetonów (łazienka) - 4,13 m²
34. Dwukrotne malowanie emulsyjne sufitów (kuchnia, łazienka, przedpokój, pokój, schowek) - 42,13 m²
35. Dwukrotne malowanie emulsyjne ścian (kuchnia, przedpokój, pokój, schowek) - 106,30 m²
36. Dwukrotne malowanie olejne lamperii z dwukrotnym szpachlowaniem (kuchnia - za osprzętem kuchennym) - 6,27 m²
37. Dwukrotne malowanie olejne ościeżnic drzwiowych (kuchnia, łazienka, drzwi wejściowe, pokój) - 4 szt. - 5,28 m²
38. Dwukrotne malowanie olejne skrzydeł drzwiowych (łazienka) - 1 szt. - 2,40 m²
39. Dwukrotne malowanie farbą olejną rur instalacji kanalizacyjnej - 4,00 mb
40. Dwukrotne malowanie farbą olejną rur instalacji wodnej - 12,80 mb
41. Dwukrotne malowanie farbą olejną rur instalacji gazowej - 11,00 mb
42. Licowanie ścian płytkami ceramicznymi (łazienka) - 0,40 m²
43. Licowanie podłóg płytkami ceramicznymi (łazienka) - 0,20 m²
44. Naprawa podłogi z paneli żywicą epoksydową (kuchnia, przedpokój, pokój) - 3 pomieszczenia
45. Zakup i zamontowanie na wkrętach przypodłogowych listew PCV (kuchnia, przedpokój, pokój, schowek) - 26,27 mb
46. Zakup i zamontowanie na wkrętach metalowych listew podłogowych (kuchnia, łazienka, przedpokój, pokój, schowek) - 10,00 mb
47. Wykonanie i montaż cokołów - zabudowa instalacji C.O. przy podłodze (kuchnia, przedpokój, pokój) - 19,05 mb

III. TERMIN WYKONANIA REMONTU:

2 miesiące

IV. WARUNKI FINANSOWE:

1. Remontujący wykona remont lokalu we własnym zakresie na własny koszt, a po zakończeniu najmu zobowiązany będzie do zdania lokalu mieszkalnego w stanie nie pogorszonym od stanu określonego w protokole przekazania lokalu.
2. Remontujący nie jest zobowiązany do uiszczenia kaucji mieszkaniowej.
3. W okresie wykonywania remontu Remontujący, z którym zostanie zawarta umowa najmu lokalu nie uiszcza czynszu, zobowiązany będzie wyłącznie do uiszczania opłat niezależnych od Wynajmującego z tytułu:
 - a) gospodarowania odpadami komunalnymi,
 - b) za dostawę do lokalu energii elektrycznej,
 - c) za dostawę do lokalu energii cieplnej,
 - d) za dostawę do lokalu gazu,
 - e) za dostawę do lokalu wody oraz odbiór ścieków.

4. Remontujący zawrze umowę z:
 - a) Zakładem Energetycznym na dostarczanie energii elektrycznej
 - b) Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Raciborzu umowę na dostarczenie i rozliczenie wody oraz odprowadzenie ścieków,
 - c) Zakładem Gazowniczym na dostarczanie gazu
5. W razie rezygnacji z lokalu w czasie wykonywania remontu, lub po jego zakończeniu, a także po zakończeniu umowy najmu, Remontujący nie ma prawa żądać zwrotu kosztów przeprowadzonego remontu.

V. PODSTAWA WYKONANIA REMONTU I ODBIORU ROBÓT:

1. Podstawą wykonania robót będzie umowa najmu lokalu mieszkalnego.
2. Przekazanie lokalu do remontu nastąpi protokolarnie.
3. Odbiór wszystkich robót, o których mowa w pkt. II Wynajmujący odbierze od Remontującego w formie protokolarnej.

VI. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA W/W REMONTU:

1. Roboty budowlane w tym elektryczne i instalacyjne należy wykonać zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz warunkami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
2. Zastosowane materiały budowlane powinny posiadać atesty oraz aktualne aprobaty techniczne, dopuszczające je do stosowania w budownictwie mieszkaniowym.
3. Wynajmujący zastrzega sobie, aby specjalistyczne roboty remontowe wykonywały podmioty posiadające wymagane uprawnienia.
4. W trakcie wykonywania prac zabrania się naruszania elementów konstrukcyjnych budynku oraz dokonywania jakichkolwiek zmian w istniejącym systemie przewodów spalinowych, dymowych i wentylacyjnych.
5. Roboty remontowe ingerujące w części wspólne nieruchomości jak również inne roboty nie ujęte w niniejszym załączniku wymagają odrębnej pisemnej zgody Wynajmującego i bez uzyskanej zgody nie mogą być rozpoczęte.
6. Wszelkie prace dotyczące przewodów wentylacyjnych i spalinowych należy uzgadniać z Mistrzem Kominiarskim.
7. W przypadku konieczności czasowego pozbawienia dopływu wody innym użytkownikom, należy z odpowiednim wyprzedzeniem powiadomić ich o mającej nastąpić przerwie w dostawie wody.
8. Remontujący zobowiązuje się usunąć wszystkie usterki zauważone w trakcie robót, które uniemożliwiają uznanie prac za zgodne z przepisami. Termin usunięcia wad ustalają strony w zależności od potrzeb.
9. Wszelkie szkody powstałe na rzecz osób trzecich w trakcie robót lub na ich skutek należy usunąć we własnym zakresie i na własny koszt w terminie natychmiastowym.
10. Prace należy prowadzić nie zakłócając porządku domowego a roboty, które mogą być uciążliwe dla innych lokatorów ze względu na towarzyszący im hałas należy wykonywać w dni powszednie od godz. 8⁰⁰ do 19⁰⁰.
11. Klatkę schodową wraz z otoczeniem budynku należy w trakcie robót utrzymać w czystości.
12. Nadzór nad wykonaniem robót z ramienia Wynajmującego sprawować będzie Dawid Budziak lub inna osoba wskazana przez Wynajmującego
13. Po zakończeniu remontu remontujący zobowiązany jest do zgłoszenia jego zakończenia w Oddziale Gospodarki Mieszkaniowej przy ul. Kolejowej 21 celem ustalenia terminu dokonania protokolarnego odbioru oraz przedłożenia niezbędnych dokumentów:
 - a. powykonawczy protokół odbioru kominiarskiego.
 - b. przekazanie odpadów budowlanych i rozbiórkowych do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Adamczyka 10 w Raciborzu.

Protokoły o których mowa w pkt. 13 ppkt a-b sporządzone muszą zostać przez osoby posiadające stosowne uprawnienia, podpisane oraz opatrzone pieczętką z numerem uprawnień.

Dodatkowe informacje udzielane są przez Zespół Administracyjny Nr IV Oddziału Gospodarki Mieszkaniowej pod nr telefonu 32 415-43-20 wew. 27