

**ZAŁĄCZNIK NR 1 DO WYKAZU LOKALI MIESZKALNYCH PRZEZNACZONYCH DO REMONTU
PRZEZ PRZYSZŁEGO NAJEMCĘ Z DNIA 01.06.2017 r.**

I. ADRES:

Racibórz, ul. Skłodowskiej-Curie 11/6

| INFORMACJE DOTYCZĄCE POZYSKANEGO LOKALU : | | | | | | | | | |
|---|---|----------------------|-------------------------------|------|---------|---------------------------------|----------|------|---------------------------------|
| 1. | Ilość i rodzaj pomieszczeń wchodzących w skład lokalu | Ilość izb | powierzchnia w m ² | | | | | | Uwagi: |
| | | | Ip. | IIp. | kuchnia | p.p. | łazienka | wc | |
| | | 3 | 14,44 | 8,40 | 13,28 | 3,43 | --- | 1,35 | Lokal znajduje się na I piętrze |
| 2. | Powierzchnia lokalu | mieszkalna | | | | użytkowa | | | |
| | | 22,84 m ² | | | | 40,90 m ² | | | |
| 3. | Powierzchnia pomieszczenia przynależnego | Piwnica nr 6 | | | | 5,20 m ² | | | |
| 4. | Wyposażenie lokalu w urządzenia techniczne | Ogrzewanie | | | | Ogrzewanie picowe i elektryczne | | | |
| | | Instalacje | | | | elektryczna | | | |
| | | | | | | gazowa | | | |
| | | | | | | wodno-kanalizacyjna | | | |
| | | | | | | | | | |

II. ZAKRES REMONTU DO WYKONANIA LOKALU :

Roboty ogólnobudowlane:

1. Zakup i montaż pieca pokojowego przenośnego – 1 szt.
2. Demontaż sufitu podwieszanego z płyt g-k – 6,63 m²
3. Demontaż płyt g-k z rusztu (ściana) – 5,29 m² x 2 strony
4. Obustronne obłożenie rusztu z płyt g-k (ściana), (Od strony kuchni płyta Ppoż) – 5,29 m² x 2 strony
5. Wypełnienie ścianki g-k wełną mineralną – 5,29 m²
6. Rozbiórka prowizorki na ścianie w pokoju – 5,40 m²
7. Demontaż styropianu ze ścian – 30,37 m²
8. Demontaż kasetonów sufitowych – 16,73 m²
9. Zerwanie tapet – 125,25 m²
10. Skucie płytek ceramicznych w kuchni – 4m²
11. Rozbiórka obudowy wanny – 1,63 m²
12. Skucie posadzki w łazience – 4,42 m²
13. Wykonanie warstwy wyrównującej na posadzce w łazience – 4,42 m²
14. Dwukrotne malowanie farbą olejną posadzki w łazience – 4,42 m²
15. Zerwanie wykładziny PCW w całym mieszkaniu – 21,95 m²
16. Demontaż paneli podłogowych – 14,44 m²
17. Wymiana płyt podłogowych ~5 m²
18. Zakup i ułożenie wykładziny PCW na kleju – 36,39 m²
19. Zakup i ułożenie przypodłogowych listew PCW – 45,36 mb
20. Wykonanie otworu wentylacyjnego w ścianie łazienki („zetka”) – 1 kpl.
21. Wymiana/wstawienie kratki wentylacyjnej 14x21cm bez żaluzji – 2 szt.
22. Uzupelnienie ubytków cegieł w murze ~ 1 m²
23. Obudowa pionu kanalizacyjnego w łazience – 2,6 mb
24. Przesunięcie otworu wentylacyjnego w przedpokoju pod sufit (zamurowanie istniejącego z wykuciem nowego otworu) – 1 kpl. - wg wskazań kominiarza
25. Wymiana przewodu wentylacyjnego od kuchni do przewodu w przedpokoju z rury stalowej „SPIRO” - 1 kpl.

26. Zabudowanie przewodu wentylacyjnego płytami g-k z wypełnieniem przestrzeni wełną mineralną – 1 kpl.
27. Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych – 3 szt.
28. Zakup i obsadzenie ościeżnic drzwiowych – 5 szt.
29. Dwukrotne malowanie farbami olejnymi ościeżnic drzwiowych – 5 szt.
30. Zakup i montaż skrzydła drzwiowego wejściowego, wzmocnionego z kompletem okuć – 1 szt.
31. Zakup i montaż skrzydła drzwiowego łazienkowego z małą szybą, kratką nawiewną oraz kompletem okuć – 1 szt.
32. Zakup i montaż skrzydeł drzwiowych pokojowych z kompletem okuć – 3 szt.
33. Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno – rozwierane (Kształt i podział okien dostosować do okien wymienianych) – 2 szt. (K - 2,20 m², WC - 0,71 m²) - 2,91 m²
34. Zakup i montaż nawiewników w oknach (Pokój 1, Pokój 2, Kuchnia, Łazienka) – 4 szt.
35. Wymiana parapetów wewnętrznych (2 szt.) i zewnętrznych (2 szt.)
36. Odbicie i uzupełnienie tynków ~ 10,00 m²
37. Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności – 156,13 m²
38. Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów – 40,90 m²
39. Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian – 115,23 m²
40. Dwukrotne malowanie farbami olejnymi lamperii w kuchni i łazience z dwukrotnym szpachlowaniem – 10,93 m²

III. TERMIN WYKONANIA REMONTU:

3 miesiące

IV. WARUNKI FINANSOWE:

1. Remontujący wykona remont lokalu we własnym zakresie na własny koszt, a po zakończeniu najmu zobowiązany będzie do zdania lokalu mieszkalnego w stanie nie pogorszonym od stanu określonego w protokole przekazania lokalu.
2. Remontujący nie jest zobowiązany do uiszczenia kaucji mieszkaniowej.
3. W okresie wykonywania remontu Remontujący, z którym zostanie zawarta umowa najmu lokalu nie uiszcza czynszu, zobowiązany będzie wyłącznie do uiszczania opłat niezależnych od Wynajmującego z tytułu:
 - a) gospodarowania odpadami komunalnymi,
 - b) za dostawę do lokalu energii elektrycznej,
 - c) za dostawę do lokalu wody oraz odbiór ścieków.
4. Remontujący zawrze umowę z:
 - a) Zakładem Energetycznym na dostarczanie energii elektrycznej
 - b) Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Raciborzu umowę na dostarczenie i rozliczenie wody oraz odprowadzenie ścieków,
5. W razie rezygnacji z lokalu w czasie wykonywania remontu, lub po jego zakończeniu, a także po zakończeniu umowy najmu, Remontujący nie ma prawa żądać zwrotu kosztów przeprowadzonego remontu.

V. PODSTAWA WYKONANIA REMONTU I ODBIORU ROBÓT:

1. Podstawą wykonania robót będzie umowa najmu lokalu mieszkalnego.
2. Przekazanie lokalu do remontu nastąpi protokolarnie.
3. Odbiór wszystkich robót, o których mowa w pkt. II Wynajmujący odbierze od Remontującego w formie protokolarnej.

VI. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA REMONTU:

1. Szczegółowe warunki wykonania remontu określone zostaną w załączniku do umowy najmu.
2. Roboty budowlane w tym elektryczne i instalacyjne należy wykonać zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz warunkami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki ich usytuowanie.

3. Wynajmujący zastrzega sobie, aby specjalistyczne roboty remontowe wykonywały podmioty posiadające wymagane uprawnienia.
4. Zastosowane materiały budowlane powinny posiadać atesty oraz aktualne aprobaty techniczne, dopuszczające je do stosowania w budownictwie mieszkaniowym.
5. W trakcie wykonywania prac zabrania się naruszania elementów konstrukcyjnych budynku oraz dokonywania jakichkolwiek zmian w istniejącym systemie przewodów spalinowych, dymowych i wentylacyjnych.
6. Roboty remontowe ingerujące w części wspólne nieruchomości jak również inne roboty nie ujęte w niniejszym załączniku wymagają odrębnej pisemnej zgody Wynajmującego i bez uzyskanej zgody nie mogą być rozpoczęte.
7. Wszelkie prace dotyczące przewodów wentylacyjnych i spalinowych należy uzgadniać z Mistrzem Kominiańskim.
8. Remontujący zobowiązuje się usunąć wszystkie usterki zauważone w trakcie robót, które uniemożliwiają uznanie prac za zgodne z przepisami. Termin usunięcia wad ustalają strony w zależności od potrzeb.
9. Całość prac nadzorować będzie wyznaczony przez Miejski Zarząd Budynków inspektor.
10. Po zakończeniu remontu, remontujący zobowiązany jest do zgłoszenia jego zakończenia w Oddziale Gospodarki Mieszkaniowej przy ul. Kolejowej 21 celem ustalenia terminu dokonania protokolarnego odbioru oraz przedłożenia niezbędnych dokumentów:
 - a. dokument potwierdzający przekazanie odpadów budowlanych i rozbiórkowych do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Adamczyka 10 w Raciborzu.

Dodatkowe informacje udzielane są przez Zespół Administracyjny Nr II Oddziału Gospodarki Mieszkaniowej pod nr telefonu 32 415-43-20 wew. 21

Z up. Prezydenta Miasta

Irena Żylak

ZASTĘPCA PREZYDENTA