

**ZAŁĄCZNIK NR 3 DO WYKAZU LOKALI MIESZKALNYCH PRZEZNACZONYCH  
DO REMONTU PRZEZ PRZYSZŁEGO NAJEMCĘ Z DNIA 1.02.2018 r.**

ADRES:

Racibórz, ul. Pracy 9/10

**I. INFORMACJE DOTYCZĄCE POZYSKANEGO LOKALU:**

1.	Ilość i rodzaj pomieszczeń wchodzących w skład lokalu	Ilość izb	powierzchnia w m <sup>2</sup>							Uwagi:	
			Ip.	Iip.	IIip.	łazienka	kuchnia	Korytarz	w.c		
		2	14,56	9,18	----	2,31	4,24	2,67	-----	Lokal znajduje się na III piętrze	
2.	Powierzchnia lokalu	mieszkalna					Użytkowa				
		23,74m <sup>2</sup>					32,96 m <sup>2</sup>				
3.	Powierzchnia pomieszczenia przynależnego	Piwnica nr 10					1,55m <sup>2</sup>				
4.	Wyposażenie lokalu w urządzenia techniczne	Ogrzewanie					Centralne ogrzewanie opomiarowane				
		Instalacje					wodno - kanalizacyjna				
							elektryczna				
							gazowa				

**II ZAKRES REMONTU DO WYKONANIA W LOKALU: ul. Pracy 9/10**

**Roboty elektryczne :**

1. Wymiana gniazdek wtyczkowych z/u p/t - 4 szt.,
2. Wymiana gniazdek wtyczkowych hermetycznych - 1 szt.,
3. Uziemienie (zerowanie) wszystkich gniazdek w lokalu – 6 szt.,
4. Sprawdzenie oraz przeprowadzenie badań instalacji elektrycznej + komplet protokołów + szkic rozmieszczenia badanych urządzeń, uziomów i obwodów oraz oświadczenie dla TAURON.

**Roboty instalacyjne:**

1. Wymiana sedesu z tworzywa sztucznego – 1 szt.,
2. Demontaż kuchenki gazowej 4 palnikowej – 1 szt.,
3. Demontaż przepływowego gazowego podgrzewacza wody – 1 szt,
4. Demontaż blatu w kuchni i montaż zlewozmywaka na szafce – 1 kpl.,
5. Wymiana instalacji gazowej Ø20 na miedzianą - 5 mb
6. Wymiana instalacji gazowej Ø18 na miedzianą - 1 mb
7. Wykonanie podejścia pod kuchenkę gazową – 1 szt.,
8. Zakup i montaż kuchenki gazowe 4 palnikowej z piekarnikiem.
9. Wymiana zaworu gazowego 3/4" - 1 szt., i 1/2" - 1 szt.,
10. Sprawdzenie i przeprowadzenie próby szczelności instalacji gazowej.

**Roboty ogólnobudowlane:**

1. Rozbiórka szafy w przedpokoju – 2,35 m<sup>2</sup>
2. Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych 2 szt. (drzwi wejściowe, drzwi pokojowe).
3. Zakup i osadzenie ościeżnic drzwiowych - 2 szt.(drzwi wejściowe, drzwi pokojowe).
4. Wykonanie tynków na ościeżach o szerokości do 15 cm ~10,00 mb
5. Zakup i montaż skrzydła drzwiowego wejściowego - 1 szt.oraz drzwi pokojowych 1 szt.
6. Zakup i montaż/wymiana klamek i szyldów - 4 kpl.,
7. Zerwanie wykładziny PCW ~ 30,65 m<sup>2</sup>
8. Zerwanie tapet ~ 7,68 m<sup>2</sup>
9. Skucie płytek ceramicznych w kuchni ~1,52 m<sup>2</sup>
10. Naprawa i uzupełnienie tynków ~ 1,52 m<sup>2</sup>
11. Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności ~ 136,64 m<sup>2</sup>
12. Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów ~ 32,96 m<sup>2</sup>
13. Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian ~ 103,68 m<sup>2</sup>

14. Dwukrotne malowanie farbami olejnymi lamperii w kuchni z jednokrotnym szpachlowaniem ~ 4,21 m<sup>2</sup>
15. Dwukrotne malowanie farbami olejnym ościeżnic drzwiowych – 3 szt.
16. Dwukrotne malowanie farbami olejnymi stolarki drzwiowej ~ 3,20 m<sup>2</sup>
17. Zakup i montaż kratki nawiewnej w drzwiach łazienkowych (*nie mniejszej niż 220 cm<sup>2</sup>*)– 1 szt.,
18. Dwukrotne malowanie farbami olejnymi rur o średnicy do 50mm – 20,56 mb
19. Wykonanie warstwy wyrównawczej pod posadzki z tworzyw sztucznych ~30,65 m<sup>2</sup>
20. Zakup i ułożenie wykładziny PCW ~ 30,65 m<sup>2</sup>
21. Zakup i ułożenie przypodłogowych listew PCW ~ 33,67 mb
22. Zakup i montaż nawiewników higrosterowanych (po jednym na pomieszczenie) – 3 szt.,
23. Białowanie ścian i sufitów piwnicy wraz z miejscową naprawą tynków – 15,64 m<sup>2</sup>
24. Dopasowanie i konserwacja drzwi piwnicznych – 1 szt.
25. Wywóz gruzu i stolarki budowlanej do punktu utylizacji.

### III. TERMIN WYKONANIA REMONTU:

2 – miesiące

### IV. WARUNKI FINANSOWE:

1. Remontujący wykona remont lokalu we własnym zakresie na własny koszt, a po zakończeniu najmu zobowiązany będzie do zdania lokalu mieszkalnego w stanie nie pogorszonym od stanu określonego w protokole przekazania lokalu.
2. Remontujący nie jest zobowiązany do uiszczenia kaucji mieszkaniowej.
3. W okresie wykonywania remontu Remontujący, z którym zostanie zawarta umowa najmu lokalu nie uiszcza czynszu, zobowiązany będzie wyłącznie do uiszczania opłat niezależnych od Wynajmującego z tytułu:
  - a) gospodarowania odpadami komunalnymi,
  - b) za dostawę do lokalu energii elektrycznej,
  - c) za dostawę do lokalu energii cieplnej,
  - d) za dostawę do lokalu gazu,
  - e) za dostawę do lokalu wody oraz odbiór ścieków.
4. Remontujący zawrze umowę z:
  - a) Zakładem Energetycznym na dostarczanie energii elektrycznej
  - b) Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z oho. w Raciborzu umowę na dostarczenie i rozliczenie wody oraz odprowadzenie ścieków,
  - c) Zakładem Gazowniczym na dostarczanie gazu
5. W razie rezygnacji z lokalu w czasie wykonywania remontu, lub po jego zakończeniu, a także po zakończeniu umowy najmu, Remontujący nie ma prawa żądać zwrotu kosztów przeprowadzonego remontu.

### V. PODSTAWA WYKONANIA REMONTU I ODBIORU ROBÓT:

1. Podstawą wykonania robót będzie umowa najmu lokalu mieszkalnego.
2. Przekazanie lokalu do remontu nastąpi protokolarnie.
3. Odbiór wszystkich robót, o których mowa w pkt. II Wynajmujący odbierze od Remontującego w formie protokolarnej.

### VI. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA W/W REMONTU:

1. Roboty budowlane w tym elektryczne i instalacyjne należy wykonać zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz warunkami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz przepisami Ustawy z dnia 7- lipca 1994 r. Prawo budowlane.
2. Zastosowane materiały budowlane powinny posiadać atesty oraz aktualne aprobaty techniczne, dopuszczające je do stosowania w budownictwie mieszkaniowym.
3. Wynajmujący zastrzega sobie, aby specjalistyczne roboty remontowe wykonywały podmioty posiadające wymagane uprawnienia.
4. W trakcie wykonywania prac zabrania się naruszania elementów konstrukcyjnych budynku oraz dokonywania jakichkolwiek zmian w istniejącym systemie przewodów spalinowych, dymowych i wentylacyjnych.

5. Roboty remontowe ingerujące w części wspólne nieruchomości jak również inne roboty nie ujęte w niniejszym załączniku wymagają odrębnej pisemnej zgody Wynajmującego i bez uzyskanej zgody nie mogą być rozpoczęte.
6. Wszelkie prace dotyczące przewodów wentylacyjnych i spalinowych należy uzgadniać z Mistrzem Kominarskim.
7. W przypadku konieczności czasowego pozbawienia dopływu wody innym użytkownikom, należy z odpowiednim wyprzedzeniem powiadomić ich o mającej nastąpić przerwie w dostawie wody.
8. Remontujący zobowiązuje się usunąć wszystkie usterki zauważone w trakcie robót, które uniemożliwiają uznanie prac za zgodne z przepisami. Termin usunięcia wad ustalają strony w zależności od potrzeb.
9. Wszelkie szkody powstałe na rzecz osób trzecich w trakcie robót lub na ich skutek należy usunąć we własnym zakresie i na własny koszt w terminie natychmiastowym.
10. Prace należy prowadzić nie zakłócając porządku domowego a roboty, które mogą być uciążliwe dla innych lokatorów ze względu na towarzyszący im hałas należy wykonywać w dni powszednie od godz. 8<sup>00</sup> do 19<sup>00</sup>.
11. Klatkę schodową wraz z otoczeniem budynku należy w trakcie robót utrzymać w czystości.
12. Nadzór nad wykonaniem robót z ramienia Wynajmującego sprawować będzie Pani Gizela Hmielorz lub inna osoba wskazana przez Wynajmującego.
13. Po zakończeniu remontu remontujący zobowiązany jest do zgłoszenia jego zakończenia w Oddziale Gospodarki Mieszkaniowej przy ul. Kolejowej 21 celem ustalenia terminu dokonania protokolarnego odbioru oraz przedłożenia niezbędnych dokumentów:
  - a. protokół z przeprowadzonych badań stanu rezystancji izolacji obwodów – sporządzony przez elektryka posiadającego uprawnienia.
  - b. protokół pomiar skuteczności samoczynnego wyłączenia,
  - c. szkic przebiegu instalacji elektrycznej,
  - d. oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania wewnętrznej instalacji gazowej, z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę (w przypadku budowy, przebudowy, zmiany usytuowania instalacji),
  - e. projekt budowlany instalacji gazu wraz z wymaganymi uzgodnieniami (w przypadku budowy, przebudowy, zmiany usytuowania instalacji),
  - f. protokół odbioru z przeprowadzonej próby szczelności instalacji gazowej,
  - g. powykonawczy protokół odbioru kominarskiego.
  - h. przekazanie odpadów budowlanych i rozbiórkowych do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Adamczyka 10 w Raciborzu.

Protokoły o których mowa w pkt. 13 ppkt a-h sporządzone muszą zostać przez osoby posiadające uprawnienia prawem przewidziane, podpisane oraz opatrzone pieczętą z numerem uprawnień.

## VII.

Dodatkowe informacje udzielane są przez Zespół Administracyjny Nr I Oddziału Gospodarki Mieszkaniowej pod nr telefonu 32 415-43-20 wew. 23 .