

**ZAŁĄCZNIK NR 4 DO WYKAZU LOKALI MIESZKALNYCH PRZEZNACZONYCH
DO REMONTU PRZEZ PRZYSZŁEGO NAJEMCĘ Z DNIA 2.07.2018 r.**

ADRES:

Racibórz, **ul. Opawska 95/4**

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE POZYSKANEGO LOKALU:

1.	Ilość i rodzaj pomieszczeń wchodzących w skład lokalu	Ilość izb	powierzchnia w m ²							Uwagi:
			Ip.	IIp.	IIIp.	łazienka	Kuchenia	p.p.	garderoba	
		3	21,45	15,75	----	3,11	12,75	10,32	0,94	Lokal znajduje się na III piętrze
2.	Powierzchnia lokalu	mieszkalna 37,20 m ²					Użytkowa 64,32 m ²			
3.	Powierzchnia pomieszczenia przynależnego	Piwnica nr 95/4					9,59 m ²			
4.	Wyposażenie lokalu w urządzenia techniczne	Ogrzewanie					Indywidualne piecowe			
		Instalacje					wodno - kanalizacyjna			
							elektryczna			
							gazowa –do wykonania			

II ZAKRES REMONTU DO WYKONANIA W LOKALU: Opawska 95/4

Roboty elektryczne:

1. Wykucie bruzd w ścianach z cegły – 170 mb.
2. Wymiana przewodu 3 x 1,5 mm² – 100 mb.
3. Wymiana przewodu 3 x 2,5 mm² – 70 mb.
4. Zaprawianie bruzd – 170 mb.
5. Wymiana gniazdek elektrycznych z/u p/t (kuchnia, łazienka, pokoje) – 6 szt.
6. Wymiana gniazdek hermetycznych (łazienka) – 1 szt.
7. Wymiana puszkii łączeniowej głębokiej (pokoje, kuchnia, p.pokój, łazienka) – 15 szt.
8. Wymiana puszkii łączeniowej końcowej – 4 szt.
9. Wymiana wyłącznika (pokój, kuchnia, p.pokój, łazienka) – 3 szt.
10. Wymiana wyłącznika seryjnego (duży pokój) - 1 szt.
11. Montaż zabezpieczenia S- 6 – 1 szt.
12. Wymiana bezpieczników automatycznych S 191 – B16A – 4 szt.
13. Wymiana listwy zaciskowej 12 x 4 mm² – 2 szt.
14. Sprawdzenie oraz przeprowadzenie badań instalacji elektrycznej + komplet protokołów + szkic rozmieszczenia badanych urządzeń, uziomów i obwodów oraz oświadczenie dla TAURON.

Uwagi:

Instalacja elektryczna całkowicie do wymiany, włącznie z zabezpieczeniami instalacji wewnętrznej.

Wykonać podział na obwody:

- obwód kuchni,
- obwód łazienki,
- obwód oświetlenia,
- obwód gniazdek,
- obwód gniazdka do pralki.

Roboty instalacyjne (wodno-kanalizacyjne, gazowe, c.o.):

1. Demontaż muszli – 1 szt.
2. Demontaż sedesu - 1szt.
3. Demontaż spłuczki – 1 szt.

4. Demontaż przyłącza kanalizacyjnego fi 100 – 1 szt.
5. Demontaż przyłącza wodnego 1/2” - 1 szt.
6. Wykonanie instalacji gazowej fi 28 – 3,00 mb.
7. Wykonanie instalacji gazowej fi 22 – 3,50 mb.
8. Wykonanie instalacji gazowej fi 18 – 7,50 mb.
9. Wykonanie jednostronnego podejścia pod gazomierz – 1 kpl.
10. Wykonanie podejścia fi 18 – 1 szt.
11. Wykonanie podejścia fi 22 – 1 szt.
12. Montaż zaworu gazowego o śr. 15 mm – 1 szt.
13. Montaż zaworu gazowego o śr. 20 mm – 1 szt.
14. Montaż kuchenki gazowej 4 – ro palnikowej – 1 szt.
15. Montaż miski ustępowej – 1 szt.
16. Montaż sedesu – 1 szt.
17. Montaż spłuczki – 1 szt.
18. Montaż zlewozmywaka z syfonem – 1 szt.
19. Montaż baterii zlewozmywakowej - 1 szt.
20. Wykonanie kompletnego centralnego ogrzewania etażowego gazowego - 1kpl.
(Wykonanie obejmuje: montaż kotła kondensacyjnego – 1 szt, wykonanie podejść wodno kanalizacyjnych montaż pompy obiegowej, montaż grzejników konwertorowych z zaworami oraz montaż rur instalacji centralnego ogrzewania, wykonanie próby szczelności instalacji wraz z urządzeniami na zimno i na gorąco, malowanie rur instalacyjnych, montaż komina spalinowo-powietrznego koncentrycznego z blachy kwasoodpornej typu turbo o średnicy 80/125 mm, montaż elementów przyłączeniowych kotła, zakończenie pionowe, wyczystki podłączeniowe, kołnierz przeciwdeszczowy, kolana 90 st., rury proste (spaliny/powietrze L=1000 mm) elementy przejściowe (fi 60/100 - 80/125) trójkąt przyłączeniowy).
21. Wykonanie próby szczelności instalacji gazowej wraz z urządzeniami + protokół – 1 kpl.
22. Wykonanie dokumentacji technicznej centralnego ogrzewania etażowego gazowego 1 kpl.

Uwagi:

Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania etażowego gazowego wymaga wykonania dokumentacji technicznej, zgody wspólnoty mieszkaniowej na montaż wkładu kominowego oraz uzyskanie pozwolenia na budowę.

Roboty ogólnobudowlane:

1. Skucie płytek w kuchni – 1,89 m²
2. Demontaż boazerii w kuchni – 4,23 m²
3. Uzupelnienie tynków – 1,89 m² .
4. Wymiana kratki wentylacyjnej w kuchni (0,14m x 0,21m) – 1 szt.
5. Wymiana drzwi w kuchni wraz z ościeżnicą (0,90 m x 2,10 m) – 1 szt.
6. Wymiana drzwi w pokoju z szybą wraz z ościeżnicą (0,90 m x 2,10 m) - 1 szt.
7. Wymiana drzwi w istniejącej ubikacji wraz z ościeżnicą (0,60 m x 1,85 m) - 1 szt.
8. Wymiana okuć drzwiowych (klamka, szyldy) – 4 szt.
9. Wykonanie tynków wewnętrznych na ościeżach – 32,90 m.
10. Zerwanie listwy przyściennej w pokoju, kuchni i p.pokoju – 67,41 m.
11. Zerwanie wykładziny w pokoju i p.pokoju – 36,74m².
12. Zerwanie paneli podłogowych w kuchni – 11,61 m²
13. Naprawa tynków po demontażu listw przyściennych w pokoju, kuchni i p.pokoju - 67,41 m.
14. Zerwanie płyt w p.pokoju – 6,00 m² .
15. Ułożenie płyt osb w pokojach, kuchni i p.pokoju – 61,35 m²
16. Warstwy wyrównawcze pod wykładziny w pokojach, kuchni, p.pokoju i pomieszczeniu po ubikacji – 61,35 m².
17. Zakup i ułożenie wykładziny w pokojach, kuchni, p.pokoju i pomieszczeniu po ubikacji - 61,35 m².

18. Zakup i ułożenie listw przypodłogowych w pokoju, kuchni, p.pokoju i pomieszczeniu po ubikacji – 67,41 mb.
19. Wymiana stolarki okiennej drewnianej na stolarkę PCW w pokoju, kuchni oraz w pomieszczeniu po ubikacji (1,20 m x 1,80 m x 3szt., 0,40 m. x 0,60 m – 1 szt.) - 6,73m².
20. Montaż nawiewników okiennych higrosterowanych – 3 szt.
21. Wymiana parapetu wewnętrznego – 4 szt.
22. Wymiana parapetu zewnętrznego – 4 szt.
23. Regulacja i naprawa stolarki okiennej PCW – 1 szt.
24. Dwukrotne malowanie stolarki drzwiowej (ościeżnice) – 4,06 m².
25. Dwukrotne malowanie progów i parapetów – 1 szt.
26. Ułożenie płytek na posadzce w łazience – 3,49 m².
27. Ułożenie płytek na ścianach w łazience wraz z listwami wykończeniowymi – 10,78 m².
28. Zerwanie tapet – 11,61 m².
29. Rozbiórka piecy kaflowych pokojowych do 1 m³ – szt. 2.
30. Likwidacja fundamentów po piecach wraz z wyrównaniem podłoża – 2 szt.
31. Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności – 203,85 m².
32. Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - 64,84 m².
33. Dwukrotne malowanie farbami starych tynków wewnętrznych ścian - 203,85 m².
34. Dwukrotne malowanie farbami olejnymi lamperii z dwukrotnym szpachlowaniem – 12,27m².
35. Dwukrotne malowanie rur instalacyjnych wodociągowych i gazowych – 18,54 mb.
36. Dwukrotne malowanie rur instalacyjnych kanalizacyjnych PCW – 3,07 mb.

III. TERMIN WYKONANIA REMONTU:

6 miesięcy

IV. WARUNKI FINANSOWE:

1. Remontujący wykona remont lokalu we własnym zakresie na własny koszt, a po zakończeniu najmu zobowiązany będzie do zdania lokalu mieszkalnego w stanie nie pogorszonym od stanu określonego w protokole przekazania lokalu.
2. Remontujący nie jest zobowiązany do uiszczenia kaucji mieszkaniowej.
3. W okresie wykonywania remontu Remontujący, z którym zostanie zawarta umowa najmu lokalu nie uiszcza czynszu, zobowiązany będzie wyłącznie do uiszczania opłat niezależnych od Wynajmującego z tytułu:
 - a) gospodarowania odpadami komunalnymi,
 - b) za dostawę do lokalu energii elektrycznej,
 - c) za dostawę do lokalu wody oraz odbiór ścieków.
4. Remontujący zawrze umowę z:
 - a) Zakładem Energetycznym na dostarczanie energii elektrycznej
5. W razie rezygnacji z lokalu w czasie wykonywania remontu, lub po jego zakończeniu, a także po zakończeniu umowy najmu, Remontujący nie ma prawa żądać zwrotu kosztów przeprowadzonego remontu.

V. PODSTAWA WYKONANIA REMONTU I ODBIORU ROBÓT:

1. Podstawą wykonania robót będzie umowa najmu lokalu mieszkalnego.
2. Przekazanie lokalu do remontu nastąpi protokolarnie.
3. Odbiór wszystkich robót, o których mowa w pkt. II Wynajmujący odbierze od Remontującego w formie protokolarnej.

VI. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA W/W REMONTU:

1. Roboty budowlane w tym elektryczne i instalacyjne należy wykonać zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz warunkami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki ich usytuowanie.

2. Zastosowane materiały budowlane powinny posiadać atesty oraz aktualne aprobaty techniczne, dopuszczające je do stosowania w budownictwie mieszkaniowym.
3. Wynajmujący zastrzega sobie, aby specjalistyczne roboty remontowe wykonywały podmioty posiadające wymagane uprawnienia.
4. W trakcie wykonywania prac zabrania się naruszania elementów konstrukcyjnych budynku oraz dokonywania jakichkolwiek zmian w istniejącym systemie przewodów spalinowych, dymowych i wentylacyjnych.
5. Roboty remontowe ingerujące w części wspólne nieruchomości jak również inne roboty nie ujęte w niniejszym załączniku **wymagają odrębnej pisemnej zgody Wynajmującego i bez uzyskanej zgody nie mogą być rozpoczęte.**
6. Wszelkie prace dotyczące przewodów wentylacyjnych i spalinowych należy uzgadniać z Mistrzem Kominiareskim.
7. W przypadku konieczności czasowego pozbawienia dopływu wody innym użytkownikom, należy z odpowiednim wyprzedzeniem powiadomić ich o mającej nastąpić przerwie w dostawie wody.
8. Remontujący zobowiązuje się usunąć wszystkie usterki zauważone w trakcie robót, które uniemożliwiają uznanie prac za zgodne z przepisami. Termin usunięcia wad ustalają strony w zależności od potrzeb.
9. Wszelkie szkody powstałe na rzecz osób trzecich w trakcie robót lub na ich skutek należy usunąć we własnym zakresie i na własny koszt w terminie natychmiastowym.
10. Prace należy prowadzić nie zakłócając porządku domowego a roboty, które mogą być uciążliwe dla innych lokatorów ze względu na towarzyszący im hałas należy wykonywać w dni powszednie od godz. 8⁰⁰ do 19⁰⁰.
11. Klatkę schodową wraz z otoczeniem budynku należy w trakcie robót utrzymać w czystości.
12. Nadzór nad wykonaniem robót z ramienia Wynajmującego sprawować będzie Jerzy Bogacz lub inna osoba wskazana przez Wynajmującego
13. Po zakończeniu remontu remontujący zobowiązany jest do zgłoszenia jego zakończenia w Oddziale Gospodarki Mieszkaniowej przy ul. Kolejowej 21 celem ustalenia terminu dokonania protokolarnego odbioru oraz przedłożenia niezbędnych dokumentów:
 1. protokół z przeprowadzonych badań stanu rezystancji izolacji obwodów – sporządzony przez elektryka posiadającego uprawnienia.
 2. protokół pomiar skuteczności samoczynnego wyłączenia,
 3. szkic przebiegu instalacji elektrycznej,
 4. oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania wewnętrznej instalacji gazowej, z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę (w przypadku budowy, przebudowy, zmiany usytuowania instalacji),
 5. projekt budowlany instalacji gazu wraz z wymaganymi uzgodnieniami (w przypadku budowy, przebudowy, zmiany usytuowania instalacji),
 6. protokół odbioru z przeprowadzonej próby szczelności instalacji gazowej,
 7. powykonawczy protokół odbioru kominiareskiego.
 8. przekazanie odpadów budowlanych i rozbiórkowych do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Adamczyka 10 w Raciborzu.
14. Protokoły o których mowa w pkt. 13 ppkt a-h sporządzone muszą zostać przez osoby posiadające stosowne uprawnienia, podpisane oraz opatrzone pieczętą z numerem uprawnień.

Dodatkowe informacje udzielane są przez Zespół Administracyjny Nr II Oddziału Gospodarki Mieszkaniowej pod nr telefonu 32 415-43-20 wew. 21