

**ZAŁĄCZNIK NR 1 DO WYKAZU LOKALI MIESZKALNYCH PRZEZNACZONYCH
DO REMONTU PRZEZ PRZYSZŁEGO NAJEMCĘ Z DNIA 1.10.2018 r.**

ADRES: Racibórz, **ul. Miechowska 11/13**

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE POZYSKANEGO LOKALU:

1.	Ilość i rodzaj pomieszczeń wchodzących w skład lokalu	Ilość izb	powierzchnia w m ²							Uwagi:
			Ip.	IIp.	IIIp.	łazienka	kuchnia	p.p.	spizarnia	
		3	14,16	---	----	2,79	9,49	3,10	----	Lokal znajduje się na II piętrze
2.	Powierzchnia lokalu	mieszkalna					Użytkowa			
		14,16 m ²					29,54 m ²			
3.	Powierzchnia pomieszczenia przynależnego	Piwnica nr 11/13					4,10 m ²			
4.	Wyposażenie lokalu w urządzenia techniczne	Ogrzewanie					Centralne ogrzewanie			
		Instalacje					wodno - kanalizacyjna			
							elektryczna			
					gazowa					

II ZAKRES REMONTU DO WYKONANIA W LOKALU: Miechowska 11/13

Roboty elektryczne:

1. Wykucie bruzd pod przewody - 180 mb,
2. Wymiana przewodów YDYP 3 x 1,5 mm² – 100 mb,
3. Wymiana przewodów YDYP 3 x 2,5 mm² – 80 mb,
4. Zaprawienie bruzd o szer. do 5 cm - 180 mb,
5. Wymiana gniazdek wtyczkowych b/u p/t – 8 szt.,
6. Wymiana gniazdek wtyczkowych hermetycznych - 1 szt.,
7. Wymiana puszek łączeniowych głębokich – 12 szt.,
8. Wymiana wyłącznika zwykłego – 3 szt.,
9. Wymiana wyłącznika seryjnego – 1 szt.,
10. Wykonanie dodatkowych obwodów elektrycznych, tj. gniazdko w kuchni, gniazdko pod pralkę, obwody oświetlenia, gniazdko w łazience.
11. Sprawdzenie oraz przeprowadzenie badań instalacji elektrycznej + komplet protokołów + szkic rozmieszczenia badanych urządzeń, uziomów i obwodów oraz oświadczenie dla TAURON.

Roboty instalacyjne:

1. Wymiana instalacji wodnej Ø20 – 8 mb,
2. Montaż wodomierza 1/2" – 1 szt.,
3. Zakup i montaż miski ustępowej ze spłuczką i sedesem typu „Kompakt” - 1 kpl.,

Roboty ogólnobudowlane:

1. Wymiana drewnianego naświetla w łazience na naświetle stałe PCV – 0,57 m²
2. Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych - 3 szt.
3. Powiększenie otworu drzwiowego w łazience pod drzwi 80' z wykonaniem nadproża – 1 kpl.,
4. Zakup i osadzenie ościeżnic drzwiowych - 3 szt.,
5. Wykonanie tynków na ościeżach o szerokości do 15 cm – 15,00 mb
6. Zakup i montaż skrzydła drzwiowego łazienkowego z małą szybą i kratką nawiewną - 1 szt.,
7. Zakup i montaż skrzydła drzwiowego kuchennego z dużą szybą - 1 szt.,
8. Zakup i montaż skrzydła drzwiowego pokojowego - 1 szt.,
9. Zakup i montaż klamek i szyldów - 3 kpl.,
10. Zerwanie drewnianych listew przypodłogowych – 33,24 mb
11. Zerwanie wykładziny PCW – 26,87 m²
12. Zerwanie płyt podłogowych w całym lokalu – 26,87 m²
13. Przybicie do podłóg płyt OSB łączonych ze sobą na pióro i wpust – 26,87 m²

14. Skucie posadzki z płytek w łazience – 2,83 m²
15. Wykonanie warstwy wyrównawczej z podkładu cementowego gr. 10mm w łazience z zatarciem na gładko – 2,83 m²
16. Wymiana/wstawienie kratki wentylacyjnych 14x21cm bez żaluzji – 2 szt.
17. Skucie i uzupełnienie zamkniętych i odparzonych tynków (około 30% powierzchni sufitów i 30% powierzchni ścian) ~35,00 m²
18. Jednokrotne szpachlowanie surowych tynków ~35,00 m²
19. Zeskrobanie farby emulsyjnej z sufitu w całym mieszkaniu – 29,70 m²
20. Zeskrobanie farby emulsyjnej ze ścian w całym mieszkaniu – 91,98 m²
21. Ługowanie farby olejnej – 14,19 m²
22. Zatopienie warstwy zbrojącej z siatki z włókna szklanego w tynku cementowo – gipsowym na sufitach w całym mieszkaniu – 29,70 m²
23. Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności – 121,68 m²
24. Jednokrotne gruntowanie ścian i sufitów – 121,68 m²
25. Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów – 29,70 m²
26. Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian – 120,61 m²
27. Dwukrotne malowanie farbami olejnymi lamperii w kuchni i łazience z jednokrotnym szpachlowaniem – 14,19 m²
28. Dwukrotne malowanie farbami olejnymi ościeżnic drzwiowych – 3 szt.,
29. Ułożenie płytek ceramicznych na posadzce w łazience – 2,83 m²
30. Wykonanie cokolków z płytek ceramicznych o wysokości do 10 cm – 6,00 mb
31. Wykonanie warstwy wyrównawczej pod posadzki z tworzyw sztucznych – 26,87 m²
32. Zakup i ułożenie wykładziny PCW – 26,87 m²
33. Zakup i ułożenie przypodłogowych listew PCW – 33,24 mb
34. Dwukrotne malowanie farbami olejnymi rur o średnicy do 50mm – 25,00 mb
35. Dwukrotne malowanie farbami olejnymi rur kanalizacyjnych – 2,65 mb.

III. TERMIN WYKONANIA REMONTU:

3– miesiące

IV. WARUNKI FINANSOWE:

1. Remontujący wykona remont lokalu we własnym zakresie na własny koszt, a po zakończeniu najmu zobowiązany będzie do zdania lokalu mieszkalnego w stanie nie pogorszonym od stanu określonego w protokole przekazania lokalu.
2. Remontujący nie jest zobowiązany do uiszczenia kaucji mieszkaniowej.
3. W okresie wykonywania remontu Remontujący, z którym zostanie zawarta umowa najmu lokalu nie uiszcza czynszu, zobowiązany będzie wyłącznie do uiszczania opłat niezależnych od Wynajmującego z tytułu:
 - a) gospodarowania odpadami komunalnymi,
 - b) za dostawę do lokalu energii elektrycznej,
 - c) za dostawę do lokalu energii cieplnej,
 - d) za dostawę do lokalu gazu,
 - e) za dostawę do lokalu wody oraz odbiór ścieków.
4. Remontujący zawrze umowę z:
 - a) Zakładem Energetycznym na dostarczanie energii elektrycznej
 - b) Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Raciborzu umowę na dostarczenie i rozliczenie wody oraz odprowadzenie ścieków,
 - c) Zakładem Gazowniczym na dostarczanie gazu
5. W razie rezygnacji z lokalu w czasie wykonywania remontu, lub po jego zakończeniu, a także po zakończeniu umowy najmu, Remontujący nie ma prawa żądać zwrotu kosztów przeprowadzonego remontu.

V. PODSTAWA WYKONANIA REMONTU I ODBIORU ROBÓT:

1. Podstawą wykonania robót będzie umowa najmu lokalu mieszkalnego.
2. Przekazanie lokalu do remontu nastąpi protokolarnie.
3. Odbiór wszystkich robót, o których mowa w pkt. II Wynajmujący odbierze od Remontującego w formie protokolarnej.

VI. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA W/W REMONTU:

1. Roboty budowlane w tym elektryczne i instalacyjne należy wykonać zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz warunkami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki ich usytuowania oraz przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
2. Roboty elektryczne muszą zostać wykonane zgodnie z Przepisami Budowy Urządzeń Elektrycznych i Ochrony Przeciwporażeniowej, przez firmę posiadającą odpowiednie uprawnienia do wykonywania tego typu robót.
3. Zastosowane materiały budowlane powinny posiadać atesty oraz aktualne aprobaty techniczne, dopuszczające je do stosowania w budownictwie mieszkaniowym.
4. Wynajmujący zastrzega sobie, aby specjalistyczne roboty remontowe wykonywały podmioty posiadające wymagane uprawnienia.
5. W trakcie wykonywania prac zabrania się naruszania elementów konstrukcyjnych budynku oraz dokonywania jakichkolwiek zmian w istniejącym systemie przewodów spalinowych, dymowych i wentylacyjnych.
6. Roboty remontowe ingerujące w części wspólne nieruchomości jak również inne roboty nie ujęte w niniejszym załączniku wymagają odrębnej pisemnej zgody Wynajmującego i bez uzyskanej zgody nie mogą być rozpoczęte.
7. Wszelkie prace dotyczące przewodów wentylacyjnych i spalinowych należy uzgadniać z Mistrzem Kominiarskim.
8. W przypadku konieczności czasowego pozbawienia dopływu wody innym użytkownikom, należy z odpowiednim wyprzedzeniem powiadomić ich o mającej nastąpić przerwie w dostawie wody.
9. Remontujący zobowiązuje się usunąć wszystkie usterki zauważone w trakcie robót, które uniemożliwiają uznanie prac za zgodne z przepisami. Termin usunięcia wad ustalają strony w zależności od potrzeb.
10. Wszelkie szkody powstałe na rzecz osób trzecich w trakcie robót lub na ich skutek należy usunąć we własnym zakresie i na własny koszt w terminie natychmiastowym.
11. Prace należy prowadzić nie zakłócając porządku domowego a roboty, które mogą być uciążliwe dla innych lokatorów ze względu na towarzyszący im hałas należy wykonywać w dni powszednie od godz. 8⁰⁰ do 19⁰⁰.
12. Klatkę schodową wraz z otoczeniem budynku należy w trakcie robót utrzymać w czystości.
13. Nadzór nad wykonaniem robót z ramienia Wynajmującego sprawować będzie Jerzy Bogacz lub inna osoba wskazana przez Wynajmującego
14. Po zakończeniu remontu remontujący zobowiązany jest do zgłoszenia jego zakończenia w Oddziale Gospodarki Mieszkaniowej przy ul. Kolejowej 21 celem ustalenia terminu dokonania protokolarnego odbioru oraz przedłożenia niezbędnych dokumentów:
 - a) protokół z przeprowadzonych badań stanu rezystancji izolacji obwodów – sporządzony przez elektryka posiadającego uprawnienia.
 - b) protokół pomiar skuteczności samoczynnego wyłączenia,
 - c) szkic przebiegu instalacji elektrycznej,
 - d) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania wewnętrznej instalacji gazowej, z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę (w przypadku budowy, przebudowy, zmiany usytuowania instalacji),
 - e) projekt budowlany instalacji gazu wraz z wymaganymi uzgodnieniami (w przypadku budowy, przebudowy, zmiany usytuowania instalacji),
 - f) protokół odbioru z przeprowadzonej próby szczelności instalacji gazowej,
 - g) powykonawczy protokół odbioru kominiarskiego.
 - h) przekazanie odpadów budowlanych i rozbiórkowych do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Adamczyka 10 w Raciborzu.

Protokoły o których mowa w pkt. 14 ppkt a-h sporządzone muszą zostać przez osoby posiadające stosowne uprawnienia, podpisane oraz opatrzone pieczęcią z numerem uprawnień.

Dodatkowe informacje udzielane są przez Zespół Administracyjny Nr II Oddziału Gospodarki Mieszkaniowej pod nr telefonu 32 415-43-20 wew. 21.