

**ZAŁĄCZNIK NR 6 DO WYKAZU LOKALI MIESZKALNYCH PRZEZNACZONYCH  
DO REMONTU PRZEZ PRZYSZŁEGO NAJEMCĘ Z DNIA 2.11.2018 r.**

ADRES: Racibórz, **Wojska Polskiego 6/3**

**I. INFORMACJE DOTYCZĄCE POZYSKANEGO LOKALU:**

1.	Ilość i rodzaj pomieszczeń wchodzących w skład lokalu	Ilość izb	powierzchnia w m <sup>2</sup>							Uwagi:
			Ip.	Iip.	IIip.	łazienka	Przedpokój z wnęką kuchenną	p.p.	garde roba	
		1	22,56	----	----	2,82	5,12	--	---	Lokal znajduje się na I piętrze
2.	Powierzchnia lokalu	mieszkalna				Użytkowa				
		22,56 m <sup>2</sup>				30,50 m <sup>2</sup>				
3.	Powierzchnia pomieszczenia przynależnego	Piwnica nr 6/2				13,18 m <sup>2</sup>				
4.	Wyposażenie lokalu w urządzenia techniczne	Ogrzewanie				piecowe				
		Instalacje				wodno - kanalizacyjna				
						elektryczna				
						gazowa				

**II ZAKRES REMONTU DO WYKONANIA W LOKALU: Wojska Polskiego 6/3**

**Roboty elektryczne:**

1. Wykucie bruzd pod przewody - 59 mb,
2. Wymiana przewodów YDYP 3 x 1,5 mm<sup>2</sup> – 20 mb,
3. Wymiana przewodów YDYP 3 x 2,5 mm<sup>2</sup> – 35 mb,
4. Wymiana przewodów YDYP 3 x 4 mm<sup>2</sup> – 4 mb,
5. Zaprawienie bruzd o szer. do 5 cm - 59 mb,
6. Wymiana gniazdek wtyczkowych z/u p/t – 6 szt.
7. Wymiana gniazdek wtyczkowych hermetycznych podwójnych - 1 szt.
8. Wymiana gniazdek wtyczkowych hermetycznych pojedynczych - 2 szt.
9. Wymiana puszek łączeniowych głębokich – 9 szt.
10. Wymiana puszek łączeniowych końcowych – 1 szt.
11. Wymiana wyłącznika zwykłego p/t – 2 szt.
12. Wymiana wyłącznika seryjnego p/t – 1 szt.
13. Wymiana listwy zaciskowej 12 x 4 mm<sup>2</sup> – 1 szt.
14. Zakup i montaż skrzynki licznikowej 1F p/t na S-6 – 1 szt.
15. Wykonanie dodatkowych obwodów elektrycznych, tj. gniazdko pod bojler, gniazdko w kuchni, gniazdko pod pralkę, gniazdko w łazience, gniazdko w pokoju, obwód oświetlenia .
16. Wyprowadzenie skrzynki licznikowej na klatkę schodową.
17. Zakup i montaż bezpieczników automatycznych B16A – 4 szt. i B10A – 2 szt.
18. Sprawdzenie oraz przeprowadzenie badań instalacji elektrycznej + komplet protokołów + szkic rozmieszczenia badanych urządzeń, uziomów i obwodów oraz oświadczenie dla TAURON.

**Roboty instalacyjne:**

1. Zakup i montaż kuchenki gazowej 4 palnikowej z piekarnikiem - 1 szt.
2. Zakup i montaż miski ustępowej ze spluczką i sedesem (Typu „Kompakt”) – 1 szt.
3. Zakup i montaż zlewozmywaka na ścianie – 1 szt.
4. Zakup i montaż baterii zlewozmywakowej – 1 szt.
5. Zakup i montaż grzejnika drabinkowego do łazienki – 1 szt.
6. Demontaż zamortyzowanych urządzeń:

- Kuchenka gazowa 4 palnikowa,
- Zlewozmywak,
- Bateria zlewozmywakowa,
- Szafka zlewozmywakowa,
- Bojler,
- Miska ustępowa ze spłuczką i sedesem

7. Wykucie bruzd w ścianach pod instalację wodną – 10 mb
8. Wymiana instalacji wodnej Ø20 – 10 mb,
9. Zaprawienie bruzd – 10 mb,
10. Wymiana instalacji kanalizacyjnej Ø50 mm z wykonaniem podejść – 4 mb.,
11. Wymiana instalacji gazowej Ø15 – 4 mb,
12. Wymiana instalacji gazowej Ø18 – 1 mb,
13. Wymiana zaworów gazowych 1/2” - 1 szt.,
14. Sprawdzenie i przeprowadzenie próby szczelności instalacji gazowej.

### **Roboty ogólnobudowlane:**

1. Naprawa główna pieca pokojowego kaflowego do 1m<sup>3</sup> – 1 szt.
2. Naprawa skrzydeł okiennych drewnianych (miejscowa wymiana okitowania, szpachlowanie ubytków) lub ewentualna wymiana z podziałem takim jak istniejące – 2 szt.
3. Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych - 2 szt.
4. Poszerzenie otworu drzwiowego w łazience pod drzwi 80” z wykonaniem nadproża – 1 kpl.,
5. Uzupełnienie ścianki gr. 10 cm w pokoju – 1,19 m<sup>2</sup>
6. Tynkowanie uzupełnionej ścianki – 2,38 m<sup>2</sup>
7. Zakup i osadzenie ościeżnic drzwiowych - 3 szt.,
8. Wykonanie tynków na ościeżach o szerokości do 15 cm - 15,00 mb
9. Zakup i montaż skrzydła drzwiowego wejściowego, wzmocnionego - 1 szt.,
10. Zakup i montaż skrzydła drzwiowego łazienkowego z małą szybą i kratką nawiewną - 1 szt.,
11. Zakup i montaż skrzydła drzwiowego kuchennego z dużą szybą - 1 szt.,
12. Zakup i montaż klamek i szyldów - 3 kpl.,
13. Zerwanie wykładziny PCW – 22,56 m<sup>2</sup>
14. Skucie posadzki z płytek ceramicznych w łazience – 2,82 m<sup>2</sup>
15. Wyrównanie posadzki w łazience – 2,82 m<sup>2</sup>
16. Ułożenie płytek ceramicznych na posadzce w łazience – 2,82 m<sup>2</sup>
17. Wykonanie cokolików z płytek ceramicznych w łazience – 6,00 mb,
18. Wymiana/wstawienie kratki wentylacyjnych 14x21cm bez żaluzji – 2 szt.
19. Dwukrotne malowanie farbami olejnymi ościeżnic drzwiowych – 3 szt.,
20. Zerwanie tapet ~10 m<sup>2</sup>
21. Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności – 140,01 m<sup>2</sup>
22. Jednokrotne gruntowanie ścian i sufitów – 140,01 m<sup>2</sup>
23. Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów – 30,50 m<sup>2</sup>
24. Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian – 109,51 m<sup>2</sup>
25. Dwukrotne malowanie farbami olejnymi lamperii w kuchni i łazience z jednokrotnym szpachlowaniem – 10,78 m<sup>2</sup>
26. Dwukrotne malowanie farbami olejnymi rur o średnicy do 50mm – 10 mb
27. Dwukrotne malowanie farbami olejnymi rur kanalizacyjnych – 5 mb
28. Wykonanie warstwy wyrównawczej pod posadzki z tworzyw sztucznych – 22,56 m<sup>2</sup>
29. Zakup i ułożenie wykładziny PCW – 22,56 m<sup>2</sup>
30. Zakup i ułożenie przypodłogowych listew PCW – 25,50 mb
31. Zakup i montaż nawiewników ciśnieniowych – 1 szt.,

### **III. TERMIN WYKONANIA REMONTU:**

3 – miesiące

### **IV. WARUNKI FINANSOWE:**

1. Remontujący wykona remont lokalu we własnym zakresie na własny koszt, a po zakończeniu najmu zobowiązany będzie do zdania lokalu mieszkalnego w stanie nie pogorszonym od stanu określonego w protokole przekazania lokalu.
2. Remontujący nie jest zobowiązany do uiszczenia kaucji mieszkaniowej.
3. W okresie wykonywania remontu Remontujący, z którym zostanie zawarta umowa najmu lokalu nie uiszcza czynszu, zobowiązany będzie wyłącznie do uiszczania opłat niezależnych od Wynajmującego z tytułu:
  - a) gospodarowania odpadami komunalnymi,
  - b) za dostawę do lokalu energii elektrycznej,
  - c) za dostawę do lokalu energii cieplnej,
  - d) za dostawę do lokalu gazu,
  - e) za dostawę do lokalu wody oraz odbiór ścieków.
4. Remontujący zawrze umowę z:
  - a) Zakładem Energetycznym na dostarczanie energii elektrycznej
  - b) Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z oho. w Raciborzu umowę na dostarczenie i rozliczenie wody oraz odprowadzenie ścieków,
  - c) Zakładem Gazowniczym na dostarczanie gazu
5. W razie rezygnacji z lokalu w czasie wykonywania remontu, lub po jego zakończeniu, a także po zakończeniu umowy najmu, Remontujący nie ma prawa żądać zwrotu kosztów przeprowadzonego remontu.

### **V. PODSTAWA WYKONANIA REMONTU I ODBIORU ROBÓT:**

1. Podstawą wykonania robót będzie umowa najmu lokalu mieszkalnego.
2. Przekazanie lokalu do remontu nastąpi protokolarnie.
3. Odbiór wszystkich robót, o których mowa w pkt. II Wynajmujący odbierze od Remontującego w formie protokolarnej.

### **VI. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA W/W REMONTU:**

1. Roboty budowlane w tym elektryczne i instalacyjne należy wykonać zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz warunkami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz przepisami Ustawy z dnia 7- lipca 1994 r. Prawo budowlane.
2. Zastosowane materiały budowlane powinny posiadać atesty oraz aktualne aprobaty techniczne, dopuszczające je do stosowania w budownictwie mieszkaniowym.
3. Wynajmujący zastrzega sobie, aby specjalistyczne roboty remontowe wykonywały podmioty posiadające wymagane uprawnienia.
4. W trakcie wykonywania prac zabrania się naruszania elementów konstrukcyjnych budynku oraz dokonywania jakichkolwiek zmian w istniejącym systemie przewodów spalinowych, dymowych i wentylacyjnych.
5. Roboty remontowe ingerujące w części wspólne nieruchomości jak również inne roboty nie ujęte w niniejszym załączniku wymagają odrębnej pisemnej zgody Wynajmującego i bez uzyskanej zgody nie mogą być rozpoczęte.
6. Wszelkie prace dotyczące przewodów wentylacyjnych i spalinowych należy uzgadniać z Mistrzem Kominiarskim.
7. W przypadku konieczności czasowego pozbawienia dopływu wody innych użytkowników, należy z odpowiednim wyprzedzeniem powiadomić ich o mającej nastąpić przerwie w dostawie wody.

8. Remontujący zobowiązuje się usunąć wszystkie usterki zauważone w trakcie robót, które uniemożliwiają uznanie prac za zgodne z przepisami. Termin usunięcia wad ustalają strony w zależności od potrzeb.
9. Wszelkie szkody powstałe na rzecz osób trzecich w trakcie robót lub na ich skutek należy usunąć we własnym zakresie i na własny koszt w terminie natychmiastowym.
10. Prace należy prowadzić nie zakłócając porządku domowego a roboty, które mogą być uciążliwe dla innych lokatorów ze względu na towarzyszący im hałas należy wykonywać w dni powszednie od godz. 8<sup>00</sup> do 19<sup>00</sup>.
11. Klatkę schodową wraz z otoczeniem budynku należy w trakcie robót utrzymać w czystości.
12. Nadzór nad wykonaniem robót z ramienia Wynajmującego sprawować będzie ~~Pan~~/Pani Gizela Hmielorz lub inna osoba wskazana przez Wynajmującego.
13. Po zakończeniu remontu remontujący zobowiązany jest do zgłoszenia jego zakończenia w Oddziale Gospodarki Mieszkaniowej przy ul. Kolejowej 21 celem ustalenia terminu dokonania protokolarnego odbioru oraz przedłożenia niezbędnych dokumentów:
  - a. protokół z przeprowadzonych badań stanu rezystancji izolacji obwodów – sporządzony przez elektryka posiadającego uprawnienia.
  - b. protokół pomiar skuteczności samoczynnego wyłączenia,
  - c. szkic przebiegu instalacji elektrycznej,
  - d. oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania wewnętrznej instalacji gazowej, z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę (w przypadku budowy, przebudowy, zmiany usytuowania instalacji),
  - e. projekt budowlany instalacji gazu wraz z wymaganymi uzgodnieniami (w przypadku budowy, przebudowy, zmiany usytuowania instalacji),
  - f. protokół odbioru z przeprowadzonej próby szczelności instalacji gazowej,
  - g. powykonawczy protokół odbioru kominiarskiego.
  - h. przekazanie odpadów budowlanych i rozbiórkowych do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Adamczyka 10 w Raciborzu.

Protokoły o których mowa w pkt. 13 ppkt a-h sporządzone muszą zostać przez osoby posiadające uprawnienia prawem przewidziane, podpisane oraz opatrzone pieczętą z numerem uprawnień.

Dodatkowe informacje udzielane są przez Zespół Administracyjny Nr I Oddziału Gospodarki Mieszkaniowej pod nr telefonu 32 415-43-20 wew. 23 .