

ZAŁĄCZNIK NR 7 DO WYKAZU LOKALI MIESZKALNYCH PRZEZNACZONYCH DO REMONTU PRZEZ PRZYSZŁEGO NAJEMCĘ Z DNIA 01.02.2022 r.

ADRES: Racibórz, ul. Mysłowicka 2c/5

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE POZYSKANEGO LOKALU:

Ilość i rodzaj pomieszczeń wchodzących w skład lokalu									
Ilość pom.	Ip.	Iip.	IIIp.	łazienka	kuchnia	p.p.	Inne pomieszczenie	Inne pomieszczenie	Uwagi:
6	13,48 m ²	-----	-----	4,06 m ²	6,58 m ²	4,28 m ²	3,07 m ²	2,53 m ²	Lokal znajduje się na I piętrze
Powierzchnia lokalu									
mieszkalna					użytkowa				
16,55 m ²					34,00 m ²				
Powierzchnia pomieszczenia przynależnego									
Piwnica nr 2c/5					12,25 m ²				
Wyposażenie lokalu w urządzenia techniczne									
Ogrzewanie					Centralne ogrzewanie				
Instalacje					Wodno- kanalizacyjna				
					elektryczna				

ZAKRES REMONTU DO WYKONANIA W LOKALU: **Mysłowicka 2c/5**

A) ZAKRES PRAC KONIECZNYCH DO WYKONANIA :

Roboty elektryczne :

1. Wykucie bruzd pod przewody - 112 mb,
2. Ułożenie przewodów YDYP 1 x 4 mm² – 2 mb,
3. Ułożenie przewodów YDYP 3 x 1,5 mm² – 35 mb,
4. Ułożenie przewodów YDYP 3 x 2,5 mm² – 60 mb,
5. Ułożenie przewodów YDYP 5 x 2,5 mm² – 15 mb,
6. Zaprawienie bruzd o szer. do 5 cm - 112 mb,
7. Wymiana gniazdek wtyczkowych z/u p/t – 9 szt.,
8. Wymiana puszek łączeniowych głębokich – 14 szt.,
9. Wymiana wyłącznika zwykłego p/t – 3 szt.,
10. Wymiana wyłącznika seryjnego p/t – 1 szt.,
11. Wymiana listwy zaciskowej 12 x 4 mm² - 1 szt.,
12. Zakup i montaż bezpiecznika B16A - 4 szt.,
13. Zakup i montaż wyłącznika różnicowo - prądowego 25A 30mA - 1 szt.,
14. Zakup i montaż kuchenki elektrycznej z piekarnikiem – 1szt.
15. Wymiana instalacji elektrycznej z wykonaniem nowych obwodów, tj. gn. w kuchni, gn. w pokoju, gn. pod kuchnię elektryczną, obwód oświetlenia.
Sprawdzenie oraz przeprowadzenie badań instalacji elektrycznej + komplet protokołów + szkic rozmieszczenia badanych urządzeń, uziomów i obwodów oraz oświadczenie dla TAURON.

Roboty ogólnobudowlane:

1. Wymiana kratki 14x21 cm bez żaluzji- 1 szt.
2. Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych (pokój, komórka) - 2 szt.,
3. Zakup i osadzenie ościeżnicy drzwiowej stalowej w pokoju i komórce - 2 szt.,
4. Wykonanie tynków na styku ościeżnic ze ścianami - 20,00 mb
5. Zakup i montaż skrzydła drzwiowego pokojowego o szer. 80 cm pełnego - 2 szt.,
6. Zakup i montaż klamek i szyldów - 2 kpl.,
7. Wymiana drzwi balkonowych PCV na werandzie - 1,00 m²
8. Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - 29,42 m²

9. Wymiana płyt podłogowych w kuchni - 12,16 m²
10. Skucie i uzupełnienie tynków ze ścian - 20,00 m²
11. Jednokrotne szpachlowanie surowych tynków - 20,00 m²
12. Zeskrobanie farby z sufitów w kuchni, pokoju i przedpokoju - 29,42 m²
13. Zeskrobanie farby ze ścian w kuchni i przedpokoju (~50%) - 24,30 m²
14. Jednokrotne gruntowanie sufitów w kuchni, pokoju i przedpokoju - 29,42 m²
15. Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapianie warstwy siatki na suficie w kuchni, przedpokoju i pokoju - 29,42 m²
16. Jednokrotne szpachlowanie sufitu w kuchni, pokoju i przedpokoju - 29,42 m²
17. Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - 118,59 m²
18. Jednokrotne gruntowanie ścian i sufitów pod malowanie - 148,01 m²
19. Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów – 35,60 m²
20. Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian – 112,41 m²
21. Dwukrotne malowanie farbami olejnymi lamperii w kuchni z jednokrotnym szpachlowaniem – 12,09 m²
22. Dwukrotne malowanie farbami olejnymi ościeżnic drzwiowych – 2 szt.,
23. Dwukrotne malowanie farbami olejnymi posadzki na werandzie - 2,22 m²
24. Zakup i ułożenie wykładziny PCW na kleju - 29,42 m²
25. Zakup i ułożenie listew PCW na kleju - 36,22 mb
26. Wywóz i utylizacja gruzu oraz innych odpadów budowlanych.

III. TERMIN WYKONANIA REMONTU:

4 miesiące

IV. WARUNKI FINANSOWE:

1. Remontujący wykona remont lokalu we własnym zakresie na własny koszt, a po zakończeniu najmu zobowiązany będzie do zdania lokalu mieszkalnego w stanie nie pogorszonym od stanu określonego w protokole przekazania lokalu.
2. Remontujący nie jest zobowiązany do uiszczenia kaucji mieszkaniowej.
3. W okresie wykonywania remontu Remontujący, z którym zostanie zawarta umowa najmu lokalu nie uiszcza czynszu, zobowiązany będzie wyłącznie do uiszczania opłat niezależnych od Wynajmującego z tytułu:
 - a. gospodarowania odpadami komunalnymi,
 - b. za dostawę do lokalu energii elektrycznej,
 - c. za dostawę do lokalu energii cieplnej,
 - d. za dostawę do lokalu gazu,
 - e. za dostawę do lokalu wody oraz odbiór ścieków.
4. Remontujący zawrze umowę z:
 - a. Zakładem Energetycznym na dostarczanie energii elektrycznej,
 - b. Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Raciborzu umowę na dostarczenie i rozliczenie wody oraz odprowadzenie ścieków,
 - c. Zakładem Gazowniczym na dostarczanie gazu
5. W razie rezygnacji z lokalu w czasie wykonywania remontu, lub po jego zakończeniu, a także po zakończeniu umowy najmu, Remontujący nie ma prawa żądać zwrotu kosztów przeprowadzonego remontu.

V. PODSTAWA WYKONANIA REMONTU I ODBIORU ROBÓT:

1. Podstawą wykonania robót będzie umowa na remont i najem lokalu mieszkalnego.
2. Przekazanie lokalu do remontu nastąpi protokolarnie.
3. Robót, o których mowa w pkt. II A wymagają odbioru przez Wynajmującego dokonanego w formie protokolarnej.

VI. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA W/W REMONTU:

1. Roboty budowlane w tym elektryczne i instalacyjne należy wykonać zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz warunkami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz przepisami Ustawy z dnia 7- lipca 1994 r. Prawo budowlane.

2. Roboty elektryczne muszą zostać wykonane zgodnie z Przepisami Budowy Urządzeń Elektrycznych i Ochrony Przeciwporażeniowej, przez firmę posiadającą odpowiednie uprawnienia do wykonywania tego typu robót.
3. Zastosowane materiały budowlane powinny posiadać atesty oraz aktualne aprobaty techniczne, dopuszczające je do stosowania w budownictwie mieszkaniowym.
4. Wynajmujący zastrzega sobie, aby specjalistyczne roboty remontowe wykonywały podmioty posiadające wymagane uprawnienia.
5. W trakcie wykonywania prac zabrania się naruszania elementów konstrukcyjnych oraz dokonywania jakichkolwiek zmian w istniejącym systemie przewodów spalinowych, dymowych i wentylacyjnych.
6. Roboty remontowe ingerujące w części wspólne nieruchomości jak również inne roboty nie ujęte w niniejszym załączniku wymagają odrębnej pisemnej zgody Wynajmującego i bez uzyskanej zgody nie mogą być rozpoczęte.
7. Wszelkie prace dotyczące przewodów wentylacyjnych i spalinowych należy uzgadniać z Mistrzem Kominiarskim.
8. W przypadku konieczności czasowego pozbawienia dopływu wody innych użytkowników, należy z odpowiednim wyprzedzeniem powiadomić ich o mającej nastąpić przerwie w dostawie wody.
9. Remontujący zobowiązuje się usunąć wszystkie usterki zauważone w trakcie robót, które uniemożliwiają uznanie prac za zgodne z przepisami. Termin usunięcia wad ustalają strony w zależności od potrzeb.
10. Remontującego obowiązuje całkowity zakaz składowania odpadów budowlanych i remontowych przy śmietnikach (w altanach lub pomieszczeniach śmietnikowych czy kontenerach na odpady komunalne). Odpady komunalne i rozbiórkowe składować należy w zamówionym na ten cel kontenerze lub worku „BIG – BAG”.
11. Wszelkie szkody powstałe na rzecz osób trzecich w trakcie robót lub na ich skutek należy usunąć we własnym zakresie i na własny koszt w terminie natychmiastowym.
12. Prace należy prowadzić nie zakłócając porządku domowego a roboty, które mogą być uciążliwe dla innych lokatorów ze względu na towarzyszący im hałas należy wykonywać w dni powszednie od godz. 8⁰⁰ do 19⁰⁰.
13. Klatkę schodową wraz z otoczeniem budynku należy w trakcie robót utrzymać w czystości.
14. Nadzór nad wykonaniem robót z ramienia Wynajmującego sprawować będzie technik Dawid Budziak lub inna osoba wskazana przez Wynajmującego.
15. Po zakończeniu remontu remontujący zobowiązany jest do zgłoszenia jego zakończenia w Oddziale Gospodarki Mieszkaniowej przy ul. Kolejowej 21 celem ustalenia terminu dokonania protokolarnego odbioru oraz przedłożenia niezbędnych dokumentów:
 - a) protokół z przeprowadzonych badań stanu rezystancji izolacji obwodów – sporządzony przez elektryka posiadającego uprawnienia.
 - b) protokół pomiar skuteczności samoczynnego wyłączenia,
 - c) szkic przebiegu instalacji elektrycznej,
 - d) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania wewnętrznej instalacji gazowej, z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę (w przypadku budowy, przebudowy, zmiany usytuowania instalacji),
 - e) projekt budowlany instalacji gazu wraz z wymaganymi uzgodnieniami (w przypadku budowy, przebudowy, zmiany usytuowania instalacji),
 - f) protokół odbioru z przeprowadzonej próby szczelności instalacji gazowej,
 - g) powykonawczy protokół odbioru kominiarskiego.
 - h) przekazanie odpadów budowlanych i rozbiórkowych do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Adameczyka 10 w Raciborzu.

Protokoły o których mowa w pkt. 15 ppkt a-h sporządzone muszą zostać przez osoby posiadające uprawnienia prawem przewidziane, podpisane oraz opatrzone pieczętką z numerem uprawnień.

Dodatkowe informacje udzielane są przez Zespół Administracyjny Nr III Oddziału Gospodarki Mieszkaniowej pod nr telefonu 32 415-43-20 wew. 22.