

**ZAŁĄCZNIK NR 4 DO WYKAZU LOKALI MIESZKALNYCH PRZEZNACZONYCH DO REMONTU PRZEZ PRZYSZŁEGO NAJEMCĘ Z DNIA 02.05.2022 r.**

ADRES: Racibórz, ul. Michała Drzymały 28/3

**I. INFORMACJE DOTYCZĄCE POZYSKANEGO LOKALU:**

| Ilość i rodzaj pomieszczeń wchodzących w skład lokalu   |                      |       |       |       |                      |                     |                     |       |                                |
|---|----------------------|-------|-------|-------|----------------------|---------------------|---------------------|-------|--------------------------------|
| Ilość pom.  | Ip.                  | Iip.  | IIIp. | IVp.  | łazienka             | kuchnia             | p.p                 | inne  | Uwagi:                         |
| 4   | 11,90 m <sup>2</sup> | ----- | ----- | ----- | 3,23 m <sup>2</sup>  | 9,85 m <sup>2</sup> | 5,63 m <sup>2</sup> | ----- | Lokal znajduje się na parterze |
| <b>Powierzchnia lokalu</b>  |                      |       |       |       |                      |                     |                     |       |                                |
| mieszkalna  |                      |       |       |       | użytkowa             |                     |                     |       |                                |
| 11,90 m <sup>2</sup>  |                      |       |       |       | 30,61 m <sup>2</sup> |                     |                     |       |                                |
| <b>Powierzchnia pomieszczenia przynależnego/<br/>Powierzchnia pomieszczenia do korzystania*</b> |                      |       |       |       |                      |                     |                     |       |                                |
| -----   |                      |       |       |       | -----                |                     |                     |       |                                |
| <b>Wyposażenie lokalu w urządzenia techniczne</b>   |                      |       |       |       |                      |                     |                     |       |                                |
| Ogrzewanie  |                      |       |       |       | Centralne ogrzewanie |                     |                     |       |                                |
| Instalacje  |                      |       |       |       | Wodno- kanalizacyjna |                     |                     |       |                                |
|   |                      |       |       |       | elektryczna          |                     |                     |       |                                |
|   |                      |       |       |       | gazowa               |                     |                     |       |                                |

**II. ZAKRES REMONTU DO WYKONANIA W LOKALU: ul. Michała Drzymały 28/3**

**A) ZAKRES PRAC KONIECZNYCH DO WYKONANIA :**

**Roboty elektryczne:**

1. Wykucie bruzd pod przewody - 80 mb
2. Wymiana przewodów YDYP 3 x 1,5 mm<sup>2</sup> – 20 mb
3. Wymiana przewodów YDYP 3 x 2,5 mm<sup>2</sup> – 60 mb
4. Zaprawienie bruzd o szer. do 5 cm - 80 mb
5. Wymiana gniazdek wtyczkowych z/u p/t – 8 szt.
6. Wymiana gniazdek wtyczkowych z/u hermetycznych podwójnych – 3 szt.
7. Wymiana puszek łączeniowych głębokich - 12 szt.
8. Wymiana wyłącznika zwykłego - 3 szt.
9. Wymiana wyłącznika seryjnego - 1 szt.
10. Wymiana listwy zaciskowej 12 x 4 mm<sup>2</sup> - 1 szt.
11. Wymiana skrzynki bezpiecznikowej na skrzynkę S - 12 - 1 szt.
12. Zakup i montaż bezpiecznika automatycznego S16A - 5 szt.
13. Wymiana instalacji elektrycznej z wykonaniem dodatkowych obwodów elektrycznych, tj.: gn. kuchnia, gn. w pokoju, gn. pod pralkę, gn. w łazience, obwód oświetleniowy.
14. Sprawdzenie oraz przeprowadzenie badań instalacji elektrycznej + komplet protokołów + szkic rozmieszczenia badanych urządzeń, uziomów i obwodów oraz oświadczenie dla TAURON.

**Roboty instalacyjne:**

1. Demontaż zamortyzowanych urządzeń:
  - a) Bateria wannowa
  - b) Piecyk gazowy
2. Wymiana instalacji gazowej Ø18 - 5,00 mb

3. Wymiana instalacji gazowej Ø22 - 10,00 mb
4. Wymiana zaworu gazowego 1/2" - 1 szt.
5. Wymiana zaworu gazowego 3/4" - 1 szt.
6. Przeprowadzenie próby szczelności instalacji gazowej.

#### **Roboty ogólnobudowlane:**

1. Montaż kratki nawiewnej w drzwiach łazienkowych o pow. 220 cm<sup>2</sup> – 1 szt.
2. Montaż nawiewników okiennych ręcznie regulowanych - 2 szt.
3. Wymiana krutek wentylacyjnych 14 x 21 cm bez żaluzji - 2 szt.
4. Wywóz i utylizacja gruzu, stolarki i innych odpadów budowlanych.

#### **B) ZAKRES PRAC WARUNKOWYCH DO WYKONANIA :**

##### **Roboty ogólnobudowlane:**

1. Zerwanie wykładziny PCW z listwami przypodłogowymi - 30,61 m<sup>2</sup>
2. Ułożenie płytek ceramicznych na posadzce w łazience – 3,23 m<sup>2</sup>
3. Wykonanie cokolików z płytek ceramicznych na posadzce w łazience - 6,60 mb
4. Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności – 138,92 m<sup>2</sup>
5. Jednokrotne gruntowanie ścian i sufitów – 138,92 m<sup>2</sup>
6. Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi sufitów – 30,61 m<sup>2</sup>
7. Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi ścian – 108,31 m<sup>2</sup>
8. Dwukrotne malowanie farbami olejnymi lamperii w kuchni i łazience z jednokrotnym szpachlowaniem – 12,32 m<sup>2</sup>
9. Dwukrotne malowanie farbami olejnymi stolarki drzwiowej wraz z ościeżnicą – 4 szt. ~ 11,60 m<sup>2</sup>
10. Dwukrotne malowanie farbami olejnymi rur o średnicy do 50mm – 28,00 mb
11. Dwukrotne malowanie farbami olejnymi grzejników – 0,66 m<sup>2</sup>
12. Zakup i ułożenie wykładziny PCW na kleju - 27,38 m<sup>2</sup>
13. Zakup i wymiana listew przypodłogowych PCW – 31,10 mb

#### **III. TERMIN WYKONANIA REMONTU:**

2 miesiące

#### **IV. WARUNKI FINANSOWE:**

1. Remontujący wykona remont lokalu we własnym zakresie na własny koszt, a po zakończeniu najmu zobowiązany będzie do zdania lokalu mieszkalnego w stanie nie pogorszonym od stanu określonego w protokole przekazania lokalu.
2. Remontujący nie jest zobowiązany do uiszczenia kaucji mieszkaniowej.
3. W okresie wykonywania remontu Remontujący, z którym zostanie zawarta umowa najmu lokalu nie uiszcza czynszu, zobowiązany będzie wyłącznie do uiszczania opłat niezależnych od Wynajmującego z tytułu:
  - a) gospodarowania odpadami komunalnymi,
  - b) za dostawę do lokalu energii elektrycznej,
  - c) za dostawę do lokalu energii cieplnej,
  - d) za dostawę do lokalu gazu,
  - e) za dostawę do lokalu wody oraz odbiór ścieków.
4. Remontujący zawrze umowę z:
  - a) Zakładem Energetycznym na dostarczanie energii elektrycznej,
  - b) Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Raciborzu umowę na dostarczenie i rozliczenie wody oraz odprowadzenie ścieków,
  - c) Zakładem Gazowniczym na dostarczanie gazu

5. W razie rezygnacji z lokalu w czasie wykonywania remontu, lub po jego zakończeniu, a także po zakończeniu umowy najmu, Remontujący nie ma prawa żądać zwrotu kosztów przeprowadzonego remontu.

## **V. PODSTAWA WYKONANIA REMONTU I ODBIORU ROBÓT:**

1. Podstawą wykonania robót będzie umowa na remont i najem lokalu mieszkalnego.
2. Przekazanie lokalu do remontu nastąpi protokolarnie.
3. Robót, o których mowa w pkt. II A wymagają odbioru przez Wynajmującego dokonanego w formie protokolarnej.

## **VI. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA W/W REMONTU:**

1. Roboty budowlane w tym elektryczne i instalacyjne należy wykonać zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz warunkami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz przepisami Ustawy z dnia 7- lipca 1994 r. Prawo budowlane.
2. Roboty elektryczne muszą zostać wykonane zgodnie z Przepisami Budowy Urządzeń Elektrycznych i Ochrony Przeciwporażeniowej, przez firmę posiadającą odpowiednie uprawnienia do wykonywania tego typu robót.
3. Zastosowane materiały budowlane powinny posiadać atesty oraz aktualne aprobaty techniczne, dopuszczające je do stosowania w budownictwie mieszkaniowym.
4. Wynajmujący zastrzega sobie, aby specjalistyczne roboty remontowe wykonywały podmioty posiadające wymagane uprawnienia.
5. W trakcie wykonywania prac zabrania się naruszania elementów konstrukcyjnych oraz dokonywania jakichkolwiek zmian w istniejącym systemie przewodów spalinowych, dymowych i wentylacyjnych.
6. Roboty remontowe ingerujące w części wspólne nieruchomości jak również inne roboty nie ujęte w niniejszym załączniku wymagają odrębnej pisemnej zgody Wynajmującego i bez uzyskanej zgody nie mogą być rozpoczęte.
7. Wszelkie prace dotyczące przewodów wentylacyjnych i spalinowych należy uzgadniać z Mistrzem Kominiańskim.
8. W przypadku konieczności czasowego pozbawienia dopływu wody innym użytkownikom, należy z odpowiednim wyprzedzeniem powiadomić ich o mającej nastąpić przerwie w dostawie wody.
9. Remontujący zobowiązuje się usunąć wszystkie usterki zauważone w trakcie robót, które uniemożliwiają uznanie prac za zgodne z przepisami. Termin usunięcia wad ustalają strony w zależności od potrzeb.
10. Remontującego obowiązuje całkowity zakaz składowania odpadów budowlanych i remontowych przy śmietnikach (w altanach lub pomieszczeniach śmietnikowych czy kontenerach na odpady komunalne). Odpady komunalne i rozbiórkowe składować należy w zamówionym na ten cel kontenerze lub worku „BIG – BAG”.
11. Wszelkie szkody powstałe na rzecz osób trzecich w trakcie robót lub na ich skutek należy usunąć we własnym zakresie i na własny koszt w terminie natychmiastowym.
12. Prace należy prowadzić nie zakłócając porządku domowego a roboty, które mogą być uciążliwe dla innych lokatorów ze względu na towarzyszący im hałas należy wykonywać w dni powszednie od godz. 8<sup>00</sup> do 19<sup>00</sup>.
13. Klatkę schodową wraz z otoczeniem budynku należy w trakcie robót utrzymać w czystości.
14. Nadzór nad wykonaniem robót z ramienia Wynajmującego sprawować będzie technik Marcin Ciuberek lub inna osoba wskazana przez Wynajmującego.
15. Po zakończeniu remontu remontujący jest do zgłoszenia jego zakończenia w Oddziale Gospodarki Mieszkaniowej przy ul. Kolejowej 21 celem ustalenia terminu dokonania protokolarnego odbioru oraz przedłożenia niezbędnych dokumentów:
  - a) protokół z przeprowadzonych badań stanu rezystancji izolacji obwodów – sporządzony przez elektryka posiadającego uprawnienia.

- b) protokół pomiar skuteczności samoczynnego wyłączenia,
- c) szkic przebiegu instalacji elektrycznej,
- d) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania wewnętrznej instalacji gazowej, z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę (w przypadku budowy, przebudowy, zmiany usytuowania instalacji),
- e) projekt budowlany instalacji gazu wraz z wymaganymi uzgodnieniami (w przypadku budowy, przebudowy, zmiany usytuowania instalacji),
- f) protokół odbioru z przeprowadzonej próby szczelności instalacji gazowej,
- g) powykonawczy protokół odbioru kominiarskiego.
- h) przekazanie odpadów budowlanych i rozbiórkowych do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Adamczyka 10 w Raciborzu.

Protokoły o których mowa w pkt. 15 ppkt a-h sporządzone muszą zostać przez osoby posiadające uprawnienia prawem przewidziane, podpisane oraz opatrzone pieczętą z numerem uprawnień.

Dodatkowe informacje udzielane są przez Zespół Administracyjny Nr I Oddziału Gospodarki Mieszkaniowej pod nr telefonu 32 415-43-20 wew. 25