

Przedmiar robót

Nazwa zamówienia: **Roboty remontowe.**
Nazwy i kody CPV: **45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków**
Adres obiektu budowlanego: **47-400 Racibórz ul. Wojska Polskiego 8**
Nazwa i adres zamawiającego: **Miasto Racibórz 47-400 Racibórz ul. Króla Stefana Batorego 6**
Data opracowania przedmiaru robót: **2022-06-02**
Nazwa obiektu lub robót: **Roboty budowlane i montażowe**
Nazwa jednostki opracowującej:

Spis działów przedmiaru robót

Nr	Nazwa działu robót
1	Wymiana nawierzchni placu zabaw z nawierzchni sztucznej.

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	STWiOR/Kod indywidualny	Opis robót	Jm	Ilość	Krotność
	Kosztorys		Roboty remontowe.			
1	Element		Wymiana nawierzchni placu zabaw z nawierzchni sztucznej.			
1	KNR 231/815/2		Rozebranie płytek z nawierzchni sztucznej.	m2	285,400	
2	KNR 231/103/2		Przeprofilowanie i zagęszczanie istniejącego podłoża pod nową nawierzchnię.	m2	285,400	
3	KNR 231/105/3		Warstwy podsypkowe, uzupełnienie podłoża pod nową nawierzchnię.	m2	258,400	
4	KNR 231/1203/1		Regulacja istniejących obrzeży z tworzywa SRB.	m	87,100	
5	KNR 231/502/4		Ułożenie nawierzchni sztucznej z poliuretanu - nawierzchnia syntetyczna, dwuwarstwowa o grubości dla HIC 2,1m.	m2	285,400	
6	KNR 401/108/1		Wywóz rozebranych płytek do utylizacji			
	Wylczenie ilości robót:					
			:285,4*0,07		19,978000	
			RAZEM:		19,978000	
7	KNR 401/108/4		Wywóz rozebranych płytek do utylizacji, dodatek za każdy następny 1' km	m3	19,978	
8	Kalkulacja indywidualna		Opłata za utylizację poliuretanu.	m3	19,978	