

**ZAŁĄCZNIK NR 3 DO WYKAZU LOKALI MIESZKALNYCH PRZEZNACZONYCH  
DO REMONTU PRZEZ PRZYSZŁEGO NAJEMCĘ Z DNIA 02.01.2023 r.**

ADRES: Racibórz, ul. Eichendorffa 22/5

**I. INFORMACJE DOTYCZĄCE POZYSKANEGO LOKALU:**

| Ilość i rodzaj pomieszczeń wchodzących w skład lokalu |                      |                     |       |       |                      |                     |                     |       |                                 |
|---|----------------------|---------------------|-------|-------|----------------------|---------------------|---------------------|-------|---------------------------------|
| Ilość pom.  | Ip.                  | Iip.                | IIIp. | IVp.  | łazienka             | kuchnia             | p.p                 | inne  | Uwagi:                          |
| 5   | 16,76 m <sup>2</sup> | 5,57 m <sup>2</sup> | ----- | ----- | 2,78 m <sup>2</sup>  | 4,79 m <sup>2</sup> | 5,43 m <sup>2</sup> | ----- | Lokal znajduje się na I piętrze |
| <b>Powierzchnia lokalu</b>                            |                      |                     |       |       |                      |                     |                     |       |                                 |
| mieszkalna  |                      |                     |       |       | użytkowa             |                     |                     |       |                                 |
| 22,51 m <sup>2</sup>                                  |                      |                     |       |       | 35,51 m <sup>2</sup> |                     |                     |       |                                 |
| <b>Powierzchnia pomieszczenia przynależnego/</b>      |                      |                     |       |       |                      |                     |                     |       |                                 |
| Piwnica nr 5  |                      |                     |       |       | 2,20 m <sup>2</sup>  |                     |                     |       |                                 |
| <b>Wyposażenie lokalu w urządzenia techniczne</b>     |                      |                     |       |       |                      |                     |                     |       |                                 |
| Ogrzewanie  |                      |                     |       |       | Centralne ogrzewanie |                     |                     |       |                                 |
| Instalacje  |                      |                     |       |       | Wodno- kanalizacyjna |                     |                     |       |                                 |
|   |                      |                     |       |       | elektryczna          |                     |                     |       |                                 |
|   |                      |                     |       |       | gazowa               |                     |                     |       |                                 |

**II. ZAKRES REMONTU DO WYKONANIA W LOKALU: ul. Eichendorffa 22/5**

**A) ZAKRES PRAC KONIECZNYCH DO WYKONANIA :**

**Roboty elektryczne:**

1. Wymiana gniazdek wtyczkowych z/u p/t – 8 szt.,
2. Wymiana gniazdek wtyczkowych z/u hermetycznych podwójnych – 2 szt.,
3. Wymiana wyłącznika zwykłego p/t - 4 szt.,
4. Wymiana wyłącznika seryjnego p/t - 1 szt.,
5. Wymiana listwy zaciskowej 12x4mm<sup>2</sup> - 1 szt.,
6. Sprawdzenie oraz przeprowadzenie badań instalacji elektrycznej + komplet protokołów + szkic rozmieszczenia badanych urządzeń, uziomów i obwodów oraz oświadczenie dla TAURON

**Zakup i montaż urządzeń wyposażenia lokalu:**

1. Zakup i montaż zlewozmywaka - 1 szt.,
2. Zakup i montaż syfonu z tworzywa sztucznego - 1 szt.,
3. Zakup i montaż baterii zlewozmywakowej - 1 szt.,
4. Zakup i montaż miski ustępowej ze spłuczką i sedesem typu "kompakt" - 1 kpl.,
5. Zakup i montaż kuchenki gazowej 4 palnikowej z piekarnikiem elektrycznym - 1 szt.,

**Roboty instalacyjne:**

1. Demontaż zamortyzowanych urządzeń, tj.:
  - a) Miska ustępowa ze spłuczką i sedesem
  - b) Kabina natryskowa z brodzikiem
  - c) Bateria natryskowa
2. Przeprowadzenie próby szczelności instalacji gazowej.

**Roboty ogólnobudowlane:**

1. Wymiana kratki wentylacyjnych 14 x 21 cm bez żaluzji - 2 szt.,
2. Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych (drzwi wejściowe) - 1 szt.,
3. Zakup i osadzenie ościeżnicy drzwiowej stalowej - 1 szt.,

4. Zakup i montaż skrzydła drzwiowego wejściowego, pełnego, wzmocnionego - 1 szt.,
5. Zakup i montaż klamek i szyldów - 1 szt.,
6. Zakup i montaż kratki wyrównawczej w drzwiach łazienkowych - 1 szt.,
7. Naprawa i dopasowanie stolarki drzwiowej - 4 szt.,
8. Wywóz i utylizacja gruzu, stolarki i innych odpadów budowlanych.

## **B) ZAKRES PRAC WARUNKOWYCH DO WYKONANIA :**

### **Roboty ogólnobudowlane:**

1. Wymiana parapetów wewnętrznych - 4 szt.,
2. Zakup i wymiana klamek i szyldów - 4 kpl.,
3. Rozebranie posadzki z paneli podłogowych - 22,51 m<sup>2</sup>
4. Skucie płytek ceramicznych ze ścian w kuchni - 3,23 m<sup>2</sup>
5. Wykonanie tynków po skuciu płytek - 3,23 m<sup>2</sup>
6. Skucie płytek ceramicznych z posadzki w kuchni i przedpokoju - 10,22 m<sup>2</sup>
7. Zerwanie tapet - 18,33 m<sup>2</sup>
8. Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - 138,68 m<sup>2</sup>
9. Jednokrotne gruntowanie ścian i sufitów - 138,68 m<sup>2</sup>
10. Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi sufitów – 35,51 m<sup>2</sup>
11. Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi ścian – 103,17 m<sup>2</sup>
12. Dwukrotne malowanie farbami olejnymi lamperii w kuchni z jednokrotnym szpachlowaniem – 8,00 m<sup>2</sup>
13. Dwukrotne malowanie farbami olejnymi ościeżnic drzwiowych - 5 szt.,
14. Dwukrotne malowanie farbami olejnymi skrzydeł drzwiowych - 11,20 m<sup>2</sup>
15. Dwukrotne malowanie farbami olejnymi rur o średnicy do Ø50mm - 28,48 mb
16. Dwukrotne malowanie farbami olejnymi grzejników - 3,59 m<sup>2</sup>
17. Wykonanie warstwy wyrównawczej pod posadzki z tworzyw sztucznych - 32,73 m<sup>2</sup>
18. Zakup i ułożenie wykładziny PCW na kleju - 32,73 m<sup>2</sup>
19. Zakup i montaż listew przypodłogowych PCW - 43,60 mb,

## **III. TERMIN WYKONANIA REMONTU:**

4 miesiące

## **IV. WARUNKI FINANSOWE:**

1. Remontujący wykona remont lokalu we własnym zakresie na własny koszt, a po zakończeniu najmu zobowiązany będzie do zdania lokalu mieszkalnego w stanie nie pogorszonym od stanu określonego w protokole przekazania lokalu.
2. Remontujący nie jest zobowiązany do uiszczenia kaucji mieszkaniowej.
3. W okresie wykonywania remontu Remontujący, z którym zostanie zawarta umowa najmu lokalu nie uiszcza czynszu, zobowiązany będzie wyłącznie do uiszczania opłat niezależnych od Wynajmującego z tytułu:
  - a) gospodarowania odpadami komunalnymi,
  - b) za dostawę do lokalu energii elektrycznej,
  - c) za dostawę do lokalu energii cieplnej,
  - d) za dostawę do lokalu gazu,
  - e) za dostawę do lokalu wody oraz odbiór ścieków.
4. Remontujący zawrze umowę z:
  - a) Zakładem Energetycznym na dostarczanie energii elektrycznej,
  - b) Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Raciborzu umowę na dostarczenie i rozliczenie wody oraz odprowadzenie ścieków,
  - c) Zakładem Gazowniczym na dostarczanie gazu
5. W razie rezygnacji z lokalu w czasie wykonywania remontu, lub po jego zakończeniu, a także po zakończeniu umowy najmu, Remontujący nie ma prawa żądać zwrotu kosztów przeprowadzonego remontu.

## **V. PODSTAWA WYKONANIA REMONTU I ODBIORU ROBÓT:**

1. Podstawą wykonania robót będzie umowa na remont i najem lokalu mieszkalnego.
2. Przekazanie lokalu do remontu nastąpi protokolarnie.

3. Robót, o których mowa w pkt. II A wymagają odbioru przez Wynajmującego dokonanego w formie protokolarnej.

## **VI. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA W/W REMONTU:**

1. Roboty budowlane w tym elektryczne i instalacyjne należy wykonać zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz warunkami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz przepisami Ustawy z dnia 7- lipca 1994 r. Prawo budowlane.
2. Roboty elektryczne muszą zostać wykonane zgodnie z Przepisami Budowy Urządzeń Elektrycznych i Ochrony Przeciwporażeniowej, przez firmę posiadającą odpowiednie uprawnienia do wykonywania tego typu robót.
3. Zastosowane materiały budowlane powinny posiadać atesty oraz aktualne aprobaty techniczne, dopuszczające je do stosowania w budownictwie mieszkaniowym.
4. Wynajmujący zastrzega sobie, aby specjalistyczne roboty remontowe wykonywały podmioty posiadające wymagane uprawnienia.
5. W trakcie wykonywania prac zabrania się naruszania elementów konstrukcyjnych oraz dokonywania jakichkolwiek zmian w istniejącym systemie przewodów spalinowych, dymowych i wentylacyjnych.
6. Roboty remontowe ingerujące w części wspólne nieruchomości jak również inne roboty nie ujęte w niniejszym załączniku wymagają odrębnej pisemnej zgody Wynajmującego i bez uzyskanej zgody nie mogą być rozpoczęte.
7. Wszelkie prace dotyczące przewodów wentylacyjnych i spalinowych należy uzgadniać z Mistrzem Kominiarskim.
8. W przypadku konieczności czasowego pozbawienia dopływu wody innym użytkownikom, należy z odpowiednim wyprzedzeniem powiadomić ich o mającej nastąpić przerwie w dostawie wody.
9. Remontujący zobowiązuje się usunąć wszystkie usterki zauważone w trakcie robót, które uniemożliwiają uznanie prac za zgodne z przepisami. Termin usunięcia wad ustalają strony w zależności od potrzeb.
10. Remontującego obowiązuje całkowity zakaz składowania odpadów budowlanych i remontowych przy śmietnikach (w altanach lub pomieszczeniach śmietnikowych czy kontenerach na odpady komunalne). Odpady komunalne i rozbiórkowe składować należy w zamówionym na ten cel kontenerze lub worku „BIG – BAG”.
11. Wszelkie szkody powstałe na rzecz osób trzecich w trakcie robót lub na ich skutek należy usunąć we własnym zakresie i na własny koszt w terminie natychmiastowym.
12. Prace należy prowadzić nie zakłócając porządku domowego a roboty, które mogą być uciążliwe dla innych lokatorów ze względu na towarzyszący im hałas należy wykonywać w dni powszednie od godz.8<sup>00</sup> do 19<sup>00</sup>.
13. Klatkę schodową wraz z otoczeniem budynku należy w trakcie robót utrzymać w czystości.
14. Nadzór nad wykonaniem robót z ramienia Wynajmującego sprawować będzie technik Jerzy Bogacz lub inna osoba wskazana przez Wynajmującego.
15. Po zakończeniu remontu remontujący zobowiązany jest do zgłoszenia jego zakończenia w Oddziale Gospodarki Mieszkaniowej przy ul. Kolejowej 21 celem ustalenia terminu dokonania protokolarnego odbioru oraz przedłożenia niezbędnych dokumentów:
  - a) protokół z przeprowadzonych badań stanu rezystancji izolacji obwodów – sporządzony przez elektryka posiadającego uprawnienia.
  - b) protokół pomiar skuteczności samoczynnego wyłączenia,
  - c) szkic przebiegu instalacji elektrycznej,
  - d) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania wewnętrznej instalacji gazowej, z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę (w przypadku budowy, przebudowy, zmiany usytuowania instalacji),
  - e) projekt budowlany instalacji gazu wraz z wymaganymi uzgodnieniami (w przypadku budowy, przebudowy, zmiany usytuowania instalacji),
  - f) protokół odbioru z przeprowadzonej próby szczelności instalacji gazowej,
  - g) powykonawczy protokół odbioru kominiarskiego.
  - h) przekazanie odpadów budowlanych i rozbiórkowych do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Adamczyka 10 w Raciborzu.

Protokoły o których mowa w pkt. 15 ppkt a-h sporządzone muszą zostać przez osoby posiadające uprawnienia prawem przewidziane, podpisane oraz opatrzone pieczętą z numerem uprawnień.

Dodatkowe informacje udzielane są przez Zespół Administracyjny Nr II Oddziału Gospodarki Mieszkaniowej pod nr telefonu 32 415-43-20 wew. 21